

KOLORY I WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIANY

farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast lub innego producenta o identycznym kolorze

farba "premium" lateksowa matowa kolor biały (RAL 9003)

Uwaga : szpalety okien bez obudowy oraz drzwi istniejących bez obudowy malować farbą jak ściany - farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast lub innego producenta o identycznym kolorze

plytka ceramiczna ścienna o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciocanego, ścieranego w kolorze biał szarym ilość - 11,40m<sup>2</sup>


referencyjny wzór płytki Dover Caliza 33,3x100cm Porcelanosa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIANY - WYKOŃCZENIE

okładzina z płytek - 11,45m<sup>2</sup> (płytki 33,3x100) i 1,25m<sup>2</sup> (płytki 60x60)

malowanie w kolorze Ice Dream - 60,00 m<sup>2</sup>

malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 27,98m<sup>2</sup>



ELEMENTY WYPOSAŻENIA I DEKORACJI

ramy luster z płyty MDF z zabezpieczonymi powłoką bokami, w kolorze białym, matowym

- lustro małe, opaska o szerokości pasma na 15 cm - 0,43 m<sup>2</sup> i grubości 18 mm
- lustro duże, opaska o szerokości pasma na 13 cm ( 8 cm grubości 18 mm i 5 cm grubości 20 mm) - 0,94m<sup>2</sup>

dodatkowe opaski wokół drzwi z płyty MDF z zabezpieczonymi powłoką bokami, w kolorze białym, matowym

- dla drzwi w salki bankietowej, opaska o szerokości pasma na 8 cm - 0,48 m<sup>2</sup> grubości 18 mm
- dla drzwi do klatki schodowej, opaska o szerokości pasma na 8 cm - 0,45m<sup>2</sup> grubości 18 mm
- dla drzwi zewnętrznych, opaska o szerokości pasma na 15cm - 0,90 m<sup>2</sup> i grubości 18 mm

listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=15cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin)

śnieżna biel, z instalacją taśmy LED

ilość - 4,50 mb i 4,50 mb taśmy LED

listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=7cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, materiał - proform

ilość - 26,50mb ( długość w sprzedaży maks 2,40m) - do zamówienia 28,8mb

Lustra Klejone do ściany, nie fazonowane - gładkie

Wymiar lustra 174x157cm (2,73m<sup>2</sup>) ilość - 1 sztuki

Wymiar lustra 80x115cm (0,92m<sup>2</sup>) ilość - 1 sztuki

lampy istniejące sufitowe bez zmian

lampy istniejące ściennie, ośw. ewakuacyjne - bez zmian

punkt startowy i kierunek układania płytek

PROJEKTOWANA POSADZKA PŁYTKI GRESOWE 60x60cm

plytki w formacie 59,8x59,8 cm w beżowo - szarym kolorze, powierzchnia mat, R11, mrozoodporna, grubości 8mm

Powierzchnia posadzki w płytce 14,95m<sup>2</sup>

+ płytki na cokół o wys. H=15cm - powierzchnia 1,25m<sup>2</sup>

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak URBAN SPACE LIGHT GREY TUBADZIN 59,8x59,8 ( 60x60 cm)

PROJEKTOWANA POSADZKA GRESOWA W FORMIE PŁYT KAMIENNYCH 60x60cm

plytki w formacie 59,6x59,6 cm ze strukturą o delikatnym reliefie i rysunku kamienia, z mocniejszymi przetarciami w strukturze. Kolor jasny szary z białymi i szarymi przebarwieniami

Powierzchnia posadzki w płytce 13,03m<sup>2</sup>

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak Dover Caliza Porcelanosa 59,6x59,6 ( 60x60 cm)

OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015	REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH	
INWESTOR	Gimnia Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT WNEŹRZA		
NAZWA RYS	RZUTY I ROZWINIĘCIE ŚCIAN - WIATROLAPU, SZATNI I POM. MAGAZYNU		
projektant:	mgr inż. arch. Magdalena Kręzątek- Majdak	data	podpis
nr upraw. Rz/ A-12/11		11.2022r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	8W