


ściana H




ściana G

ściana F



ściana E




ściana C




ściana D

wieszak z płyty meblowej MDF ( akryl) z prostymi metalowymi wieszakami (4 szt x2)w formie walców
kolor biały
1,15x0,03x1,55m
z listwą łączącą wieszak z lustrem i panelem z lamelami ( 8 lameli szer 2 cm na panelu szer. 23,0cm)
listwa nad lustrem z pamem LED




ściana A




ściana B

wieszak z płyty meblowej MDF ( akryl) z prostymi metalowymi wieszakami (4 szt x2)w formie walców
kolor biały
1,15x0,03x1,55m
z listwą łączącą wieszak z lustrem i panelem z lamelami ( 8 lameli szer 2 cm na panelu szer. 23,0cm)
listwa nad lustrem z pamem LED

szafa - jednoprzestrzenna 0,70x1,50x 2,0m

ścianka z płyty MDF z lamelami 0,06x1,50x2,62m

podest na ruszcie drewnianym, obłożony płytą OSB z wykończeniem płytką gresową ( płytki 60x60cm) w kolorze grafitowym - płytka ciemniejsza z kolekcji jak płytka na antresoli

szafa - jednoprzestrzenna 0,70x1,50x 2,0m

ścianka z płyty MDF z lamelami 0,06x1,50x2,62m

ist. brodzik - bez zmian

ist. elektr podgrzewacz wody - bez zmian

wymiana na nową miskę wc ( komapkt lub lejowa z odpływem pionowym)




RZUT POSADZKI




RZUT SUFITU

KOLORY I WYKOŃCZNIE POWIERZCHNI ŚCIAN

farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0356 Math Mist Greinplast
lub innego producenta o identycznym kolorze

farba "premium" lateksowa matowa kolor biały ( RAL 9003)

Uwaga : szpalety okien bez obudowy oraz drzwi istniejących bez obudowy malować farbą jak ściany - farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0356 Math Mist Greinplast
lub innego producenta o identycznym kolorze

płytka ceramiczna ścienna o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego, ścieranego w kolorze biało szarym
ilość - 16,0m2

referencyjny wzór płytki Dover Caliza 33,3x100cm Porcelanosa

płytka ceramiczna ścienna decor o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego, ścieranego w kolorze biało szarym z pasami o o gładkiej i chropowatej strukturze
ilość - 4,0 m2

referencyjny wzór płytki Dover Caliza 33,3x100cm Porcelanosa

PROJEKTOWANA POSADZKA PŁYTKI GRESOWE 60x60cm
płytki w formacie 59,8x59,8 cm w grafitowym kolorze, powierzchnia mat,
R11 , mrozoodporna, grubości 8mm
Powierzchnia posadzki w płytce 1,93m2

referencyjny wygląd- - kolorystyka, tekstura i format płytki
jak URBAN SPACE GRAPHITE TUBĄDZIN 59,8x59,8 ( 60x60 cm)

**PROJEKTOWANA POSADZKA PŁYTKI GRESOWE 60x60cm**
płytki w formacie 59,8x59,8 cm w beżowo - szarym kolorze, powierzchnia mat,
R11 , mrozoodprna, grubości 8mm
Powierzchnia posadzki w płytce 7,11m2

referencyjny wygląd- - kolorystyka, tekstura i format płytki
jak URBAN SPACE LIGHT GREY TUBĄDZIN 59,8x59,8 ( 60x60 cm)

Zestaw WC kompaktowy, miska wc z odpływem uniwersalnym, powłoka refleks, spłuczka 6/3l z armaturą,kolor białą ceramika, waga 36 kg, wymiary całości zestawu miska+ spłuczka :
szerokość 364mm
długość 640mm
wyskość 795mm 9 ( miski 410mm)
Ilość : 1 szt dodatkowo 1 szt - deska sedesowa wolnoopadająca - dostosowana do modelu miski, (kolor biały )

referencyjny wzór zestaw wc STYLE KOŁO + deska STYLE z tworzywa Duroplast

bateria umywalkowa - wykonana z mosiądzu z głowicą ceramiczną , kolor chrom, frez diamentowy na pokrętle
zasięg wylewki: 17 cm , wysokość wypływu wody: 24,5 cm, całkowita wysokość baterii: 31 cm
Ilość : 1 sztuka

referencyjny wzór wylewki CONTOUR OMNIRES

umywalka nablatowa z otworem na baterię i z przelewem , wymiar głębokość 48,0cm szrokość 70 cm, waga 18,5 kg, kolor biała ceramika
Ilość: 1 sztuka

referencyjny wzór umywalki TRAFFIC 70 KOŁO

listwa cokołowa, podłogowa, przyścienna - kolor biały, matowy. Wysokość 120mm szerokość 15mm, długość listwy 2,50m , montaż na kleju
ilość - 26,2mb ( długość w sprzedaży maks 2,50m) - do zamówienia 27,5mb

referencyjny wzór listwy A-STR 12 ASPRO

tapeta - fototapeta winylowa strukturalna na flizelinie, gramatura 255g/m2, wykończenie półmatowe, sruktura drobnego piasku, tapeta klejona na kleju, przepuszczajaca parę wodną, techhnologia druku HP latex
projektowana tapeta :
1 - wielkość - 1,75x2,38m
2- wielkość 1,92x2,38m

referencyjny wzór tapety Tropical Birds




karnisz metalowy - w kolorze chrom-mat, podwójny, drążek o średnicy 30mm
wsporniki L=16cm , końcówki w formie walca
ilość 3 sztuki

referencyjny wzór karnisza

Plafon o okrągłym kształcie, prosta, minimalistyczna forma , materiałowy abazur ( jak len), kolor szary
Wymiary: 50cm (średnica), 17,5cm (wysokość)
Źródło światła:3xE27
Moc źródeł światła:3 x 60W
Współczynnik IP: 20

Ilość : 4 sztuki

referencyjny wzór plafonu - plafon MILO AZZARDO

zasłony z materiałowe - aksamitna tkanina z połyskiem- velvet , tkanina typu petproof o drobnym splocie i gładkiej powierzchni , charakteryzująca się właściwościami trudnopalnymi
kolor - bardzo jasny szaro kremowy , kolor zbliżony do RAL 9002
zasłony -3 szt - szerokość 2x1,40 ( 2,80mb) x wysokość 2,40m i 50% drapowania
opaski upinające zasłony do uchwytów wykonać z tego samego materiału , opaski o zmiennej szerokości od 30 cm na środku do 15 cm na końcu pasma

referencyjny wzór i kolor materiału - M-Velvet2239

firanki z gładkiego woalu, kolor biały, gładkie bez wzoru, 3 szt - szerokość 2x3,0 ( 6,0mb) x wysokość 2,40m i 50% drapowania

0,07 listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=7cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel,
materiał - proforam
ilość - 40,4mb ( długość w sprzedaży maks 2,40m) - do zamówienia 40,8mb

Lustra klejone do ściany, nie fazowane - gładkie.
Wymiar:
lustro 111x200cm (2,22m2) ilość - 1 sztuka
lustro 122x198cm (2,42m2) ilość - 1 sztuka

punkt startowy i kierunek układania płytek

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIANY - WYKOŃCZENIE

ściana okładzina z płytek - 16,0m2
ściana okładzina z płytek dekor - 4,0m2
malowanie w kolorze Math Mist 0356 - 49,06 m2
malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 12,35m2
tapeta - 8,73 m2

podłoga okładzina z płytek szarych - 7,11m2
podłoga okładzina z płytek grafitowych - 1,93m2

| | |
|---|---|
| OBIEKT | **BUDYNEK USŁUGOWY** |
| LOKALIZACJA | **Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015** |
| INWESTOR | **Gimnia Miejsce Piastowe**<br>**38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14** |
| BRANŻA | **ARCHITEKTURA** |
| STADIUM | **PROJEKT WNĘTRZA** |
| NAZWA RYS | **RZUTY I ROZWINIĘCIE ŚCIAN - POKOJE I ŁAZIENKA NA ANTRESOLI** |

TYTUŁ PROJEKTU:

**REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH**

projektant :
mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

| data | podpis |
|---|---|
| 11.2022r | |

SKALA 1:50

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

NR RYS **9W a**