


- dodatkowa opaska z płyty MDF z zabezpieczonymi powłoką bokami, w kolorze białym,matowym , o szerokości pasma na 8 cm ( o grubości 18mm) oraz o szerokości pasma 20cm ( o grubości 20mm)
- KOLORY I WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN
- farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast lub innego producenta o identycznym kolorze
  - okładzina ścienna w formie płytki ceglanej (betonowej cegłopodobnej) w kolorach układanych naprzemiennie - pastelowego brązu, rozbielnego brązu i pastelowego szarożółtego, jak np. płytka referencyjna Olde Brick 2 Max Stone lub innego producenta w równoważnych kolorach i wymiarach
  - farba "premium" lateksowa matowa kolor biały ( RAL 9003)

- ELEMENTY WYPOSAŻENIA I DEKORACJI
- listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=15cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, z instalacją taśmy LED ilość w ramie z tapetą - 5,55 mb i 5,55 mb taśmy LED UWAGA : nad tapetą w ramie listwa mocowana taśmą led do dołu ilość na ścianie - 12,35 mb i 12,35 mb taśmy LED
  - listwa ścienna - gzyms wieńczący podesufitowy, o wysokości H=7cm - malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, ilość na ścianie - 14,67 mb




referencyjny wzór listwy ściennej



Oslona grzejnikowa stojąca - z płyty MDF - rama z płyty gr 18 mm lakierowanej, kolor zieleni butelkowa mat (RAL 6005), wypełnienie z płyty MDF gr 8mm perforowanej , kolor zieleni butelkowa mat (RAL 6005) ilość - 3 sztuk



referencyjny wzór perforacji



istniejące grzejniki c.o - schemat oznaczenia



karnisz metalowy - mosiężny w kolorze antico mosiądz, podwójny, drążek o średnicy 30mm wsporniki L=16cm , końcówki mała i duża rozeta ozdobna ilość 5 sztuk



referencyjny wzór karnisza

drzwi aluminiowe o wyglądzie drewnianych, z ościeżnicą regulowaną na grubość muru, ościeżnica na ścianie o szerokości 8,0cm, drzwi i ościeżnica w kolorze białym,matowym szklenie - szkło bezpieczne UWAGA - szerokość przejścia w świetle skrzydła roboczego na min. 90cm

Sufit sali pozostaje bez zmina w kształcie i konstrukcji  
Sufi podstawowy ( najwyższy ) malowany w kolorze 0032 Ice Dream  
Sufity niższe obwodowe malowane w kolorze białym (RAL 9003)



kinkiet ścienny - schemat oznaczenia - kinkiet projektowany stylizowany na średniowieczny wymiary: 15cm (wysokość), 30,5cm (szerokość), 14cm (głębokość) zastosowane materiały: żelazo dostępne kolory: grafitowy źródło światła: 2 x E14 ilość - 6 sztuk




referencyjny wzór kinkieta



uchwyt - rozeta duża ozdobna Classic w kolorze antico, do upinania firan i zaslon, wykonana z mosiądzu, długość L= 13 cm ilość - 9 sztuk




referencyjny wzór uchwyty




zasłony z materiałowe - aksamitna tkanina z polyskiem- velvet - M-Velvet2225 , tkanina typu petproof o drobnym splocie i gładkiej powierzchni , charakteryzująca się właściwościami trudnopalnymi kolor - ciemna butelkowa zieleni , kolor zbliżony do RAL 6005 zasłony - 9 szt - szerokość 2x1,40 ( 2,80mb) x wysokość 2,65m i 50% drapowania opaski upinające zasłony do uchwytów wykonać z tego samego materiału , opaski o zmiennej szerokości od 30 cm na środku do 15 cm na końcu pasma



listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=22cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, materiał - proforam ilość - 6,55mb ( długość w sprzedaży maks 2,40m) - do zamówienia 7,2mb



dodatkowe opaski wokół drzwi z płyty MDF z zabezpieczonymi powłoką bokami, w kolorze białym,matowym , dla drzwi w sali bankietowej , opaska podwójna o szerokości pasma na 8 cm - 0,46 m<sup>2</sup> i grubości 18 mm oraz o szerokości pasma na 20 cm - 1,31 m<sup>2</sup> i grubości 20 mm



listwa cokolowa, podlogowa, przyścienna - kolor biały, matowy. Wysokość 120mm szerokość 15mm, długość listwy 2,50m , montaż na kleju ilość -16,07mb (długość w sprzedaży maks 2,50m) - do zamówienia17,5mb



referencyjny wzór listwy A-STR 12 ASPRO


#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIANY - WYKOŃCZENIE

okładzina ceglana - 11,90 m<sup>2</sup>  
powierzchnia luków ceglanych - 3,15m<sup>2</sup>  
malowanie w kolorze Ice Dream - 29,48 m<sup>2</sup>  
malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 1,30 m<sup>2</sup>  
malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 4,56 m<sup>2</sup> (sufit obrzeże)  
malowanie w kolorze Ice Dream - 1,74m<sup>2</sup>(sufit obrzeże)  
obudowa tapety listwy z płyty MDF kolor biały mat:  
- listwa szer. 50cm - 9,64 mb  
- listwa szer. 22cm - 5,55 mb  
- listwa szer. 8 cm - 6,56 mb  
- listwa szer. 17cm - 5,55 mb  
okładzina z płytek ( kamień tekstura) - 4,32 m<sup>2</sup>

tapeta las - duża w ramie - 5,55 x 3,76m - 20,8m<sup>2</sup> - wymiar maks. tapety możliwy do zamówienia u producenta - 5,90 x 4,08m  
tapeta w arkadach - 3 szt - 1,61 x 2,00m - 3,22m<sup>2</sup> - w sumie 9,66m<sup>2</sup>  
tapeta w połówce arkady - 1 szt - 1,23 x 2,00m - 2,23m<sup>2</sup>

UWAGA : tapetę w arkadach należy od góry dociąć do łuku, a wyklejanie rozpocząć na wysokości 0,87m nad podłogą - tak żeby tapeta zachodziła za obudowę osłony grzejników c.o.  
Tapeta w połówce arkady wyklejana jak na rysunku - od poziomu płytki na wysokości 0,50m nad posadzką.  
Tapetę również dociąć do kształtu arkady

punkt startowy i kierunek układania płytek



płytki ceramiczne ścienna o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego, ścieranego w kolorze biało szarym ilość - 5,92m<sup>2</sup>



referencyjny wzór płytki Dover Caliza 33,3x100cm Porcelanosa

OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015	REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH	
INWESTOR	Gimnia Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZA		
NAZWA RYS	ŚCIANA C - SALA BANKIETOWA		
projektant : mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak nr upraw. Rz/ A-12/11		data	podpis
		11.2022r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	5W