



RZUT SUFITU




RZUT POSADZKI

zabudowa nieużytkowego skosu pod schodami

ściany pomieszczenia malowane na biało, przy podłodze listwa cokołowa



ŚCIANA B2



ŚCIANA A

#### KOLORY I WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN

farba "premium" lateksowa matowa kolor biały (RAL 9003)

Uwaga : szpalety okien bez obudowy oraz drzwi istniejących bez obudowy malować farbą jak ściany - farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0356 Math Mist Greinplast lub innego producenta o identycznym kolorze

plytka ceramiczna ścienna o wymiarze 44,8x14,8cm (45x15), w kolorze jasno kremowo białym, grubości 8mm, powierzchnia mat ilość - 10,21m²

referencyjny wzór płytki INDUSTRIA WHITE płytka ścienna TUBADZIN 44,8x14,8 (45x15 cm)

cokół podłogowy gresowy pasujący do płytki podłogowej (ta sama kolekcja), płytki w formacie 59,8x7,0cm (60x7cm) w beżowo - szarym kolorze, powierzchnia mat, R11, mrozoodporna, grubości 10mm

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak INDUSTRIO LIGHT GREY TUBADZIN 59,8x59,8 (60x60 cm)

PROJEKTOWANA POSADZKA PŁYTKI GRESOWE 60x60cm płytki w formacie 59,8x59,8 cm w grafitowym kolorze, powierzchnia mat, R11, mrozoodporna, grubości 8mm

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak URBAN SPACE GRAPHITE TUBADZIN 59,8x59,8 (60x60 cm)

PROJEKTOWANA POSADZKA PŁYTKI GRESOWE 60x60cm płytki w formacie 59,8x59,8 cm w beżowo - szarym kolorze, powierzchnia mat, R11, mrozoodporna, grubości 8mm

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki jak URBAN SPACE LIGHT GREY TUBADZIN 59,8x59,8 (60x60 cm)

istniejące oświetlenie bez zmian

punkt startowy i kierunek układania płytek

#### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIAN I POSADZKI - WYKOŃCZENIE

ściana okładzina z płytek - 123,11m²  
ściana cokół okładzina z płytek - 11,96mb - 0,84m²

malowanie w kolorze białym sufitu (RAL 9003) - 69,86 m²  
malowanie w kolorze białym ściany (RAL 9003) - 56,33m²

podłoga okładzina z płytek jasno szarych - 68,05m²  
podłoga okładzina z płytek grafitowych - 1,66m²

#### UWAGA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEST ŁĄCZNE DLA RYS. 11W I RYS. 12W

OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	Rogli, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015	REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH	
INWESTOR	Gimnia Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZA		
NAZWA RYS	RZUTY I ROZWINIĘCIE ŚCIAN - KUCHNIA		
projektant:	mgr inż. arch. Magdalena Kręząlek- Majdak	data	podpis
nr upraw. Rz/ A-12/11		11.2022r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	11W