

RZUT POSADZKI



PROJEKTOWANA POSADZKA PŁYTKI GRESOWE 60x60cm
płytki w formacie 59,8x59,8 cm w beżowo - szarym kolorze,
powierzchnia mat,
R11 , mrozoodprna, grubości 8mm
Powierzchnia posadzki w płytce 32,95m²

referencyjny wygląd- - kolorystyka, tekstura i format płytki
jak URBAN SPACE LIGHT GREY TUBĄDZIN 59,8x59,8 (60x60 cm)



PROJEKTOWANA STOPNICA - PŁYTKA GRESOWA 230,0x120,0cm
ciemno szara płytka z delikatnie zarysowanym wzorem
kamienia,przetarciami w jasnoszarym kolorze

5,70m²

referencyjny wygląd - kolorystyka, tekstura i format płytki
jak Ebro stopnica EB12 Nowa Gala 29,7x119,7 (30x120 cm)









OBUDOWA DRZWI RAMY OZDOBNE



Obudowa drzwi w postaci ramy o paśmie szerokości 8,0cm , z płyty MDF grubości 18mm, lakierowanej, białej matowej kolor RAL 9003 laminowanej, montaż na kleju
ilość - 1x 0,45 m² +1x 0,48 m² +2x 0,42m²

listwa cokołowa, podłogowa, przyścienna - kolor biały, matowy. Wysokość 120mm szerokość 15mm, długość listwy 2,50m , montaż na kleju
ilość - 21,82mb (długość w sprzedaży maks 2,50m) - do zamówienia 22,5mb

referencyjny wzór listwy A-STR 12 ASPRO





RZUT SUFITU

lampy istniejące sufitowe bez zmian

lampy istniejące ścienne , ośw. ewakuacyjne - bez zmian

lampy projektowana ścienna , ośw. ewakuacyjne 1 szt (parametry i stylistyka jak lampy istniejące)

KOLORY I WYKOŃCZNIE POWIERZCHNI ŚCIAN

farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast
lub innego producenta o identycznym kolorze

okładzina ścienna w formie płytki ceglanej (betonowej cegłopodobnej) w kolorach układanych naprzemiennie - pastelowego beżu, rozbielonego brązu i pastelowego szarożółtego, jak np. płytka referncyjna Olde Brick 2 Max Stone lub innego producenta w równoważnych kolorach i wymiarach

farba "premium" lateksowa matowa kolor biały (RAL 9003)

Uwaga : szpalety okien bez obudowy oraz drzwi istniejących bez obudowy malować farbą jak ściany - farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast
lub innego producenta o identycznym kolorze

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIANY - WYKOŃCZENIE

okładzina ceglana - 2,48 m²
cokoły z płytki o wysokości =1/2 x 33,3cm - 2,36m²
malowanie w kolorze Ice Dream - 91,06 m²
malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 44,70m²

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I DEKORACJI

kinkiet ścienny - schemat oznaczenia - kinkiet projektowany stylizowany na średniowieczny
wymiary: 15cm (wysokość), 30,5cm (szerokość), 14cm (głębokość)
zastosowane materiały: żelazo
dostępne kolory: grafitowy
źródło światła: 2 x E14
ilość - 5 sztuk

referencyjny wzór kinkietu

płytka ceramiczna ścienna o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego, ścieranego w kolorze biało szarym. Cokoły na ścianach i przy biegach schodów wykonać na wysokość 1/2 płytki - h cokołu =16,65cm

referencyjny wzór płytki Dover Caliza 33,3x100cm Porcelanosa

listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=7cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel,
materiał - proforam
ilość - 39,90mb (długość w sprzedaży maks 2,40m) - do zamówienia 40,80mb

Lustra klejone do ściany, nie fazowane - gładkie.
Wymiar lustra 167x176cm (2,94m²) ilość - 1 sztuki
Wymiar lustra 184x176cm (3,24m²) ilość - 1 sztuki

punkt startowy i kierunek układania płytek

OBIEKT	**BUDYNEK USŁUGOWY**	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	**Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015**		
INWESTOR	**Gimnia Miejsce Piastowe** **38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**	**REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH**	
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**		
STADIUM	**PROJEKT WNĘTRZA**		
NAZWA RYS	**RZUTY I ROZWINIĘCIE ŚCIAN - HOL GŁÓWNY I KL. SCHODOWA**		
projektant : mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak nr upraw. Rz/ A-12/11		data 11.2022r	podpis
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	**7W**