

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIANY - WYKOŃCZENIE

okładzina ceglana - 10,32 m^2
powierzchnia łuków ceglanych - 4,10m^2
malowanie w kolorze Ice Dream - 30,52 m^2
malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 1,32 m^2
malowanie w kolorze białym (RAL 9003) - 1,90 m^2 (sufit obrzeże)
malowanie w kolorze Ice Dream - 0,73 m^2 (sufit obrzeże)
okładzina z płytek (kamień tekstura) - 5,92 m^2

KOLORY I WYKOŃCZNIE POWIERZCHNI ŚCIAN

farba "premium" lateksowa matowa kolor referencyjny 0032 Ice Dream Greinplast lub innego producenta o identycznym kolorze

okładzina ścienna w formie płytki ceglanej (betonowej cegłopodobnej) w kolorach układanych naprzemiennie - pastelowego beżu, rozbielonego brązu i pastelowego szarożółtego, jak np. płytka referncyjna Olde Brick 2 Max Stone lub innego producenta w równoważnych kolorach i wymiarach

farba "premium" lateksowa matowa kolor biały (RAL 9003)

ELEMENTY WYPOSAŻENIA I DEKORACJI

listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=15cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel, z instalacją taśmy LED
ilość - 12,54 mb i 12,54 mb taśmy LED



referencyjny wzór listwy ściennej

Lustra klejone do ściany, nie fazowane - gładkie.
Wymiar lustra 140x220cm (2,85m^2) ilość - 2 sztuki
Wymiar lustra 200x 220cm (4,58m^2) ilość - 2 sztuki

lampa stołowa - schemat oznaczenia - stylizowanya lampa- konstrukcja imituje tarczę , miecz i hełm rycerza
rodzaj oprawy: klampa stołowa
wymiary: 70cm (wysokość), 30cm (szerokość), 36cm (głębokość)
zastosowane materiały: metal
lolor: brąz
źródło światła: 2 x GX 5,3
moc źródeł światła:1 x 11W
ilość - 1 sztuk

postument pod lampę
- postument z płyty MDF 20mm, lakierowanej (akryl) 4 ścianki plus blat, kolor biały mat
wymiar 40x45x110 cm

referencyjny wzór lampy "rycerz"

Sufit sali pozostaje bez zmina w kształcie i konstrucji
Sufi podstawowy (najwyższy) malowany w kolorze 0032 Ice Dream
Sufity niższe obwodowe malowane w kolorze białym (RAL 9003)

kinkiet ścienny - schemat oznaczenia - kinkiet projektowany stylizowany na średniowieczny
wymiary: 15cm (wysokość), 30,5cm (szerokość), 14cm (głębokość)
zastosowane materiały: żelazo
dostępne kolory: grafitowy
źródło światła: 2 x E14
ilość - 6 sztuk

kinkiet ścienny - schemat oznaczenia - stylizowany kinkiet - konstrukcja imituje tarczę obronną oraz strzały
rodzaj oprawy: kinkiet
wymiary: 63cm (wysokość klosza), 38cm (szerokość), 9,5cm (głębokość)
zastosowane materiały: metal
lolor: brąz
źródło światła: 2 x GU10
moc źródeł światła: 2 x 35W
ilość - 1 sztuk

referencyjny wzór kinkietu

listwa ścienna - gzyms wieńczący o wysokości H=7cm, malowana przez producenta - powłoka satynowa (suprema satin) śnieżna biel,
materiał - proforam
ilość - 17,2 mb (długość w sprzedaży maks 2,40m) - do zamówienia 19,2mb

listwa cokołowa, podłogowa, przyścienna - kolor biały, matowy. Wysokość 120mm szerokość 15mm, długość listwy 2,50m , montaż na kleju
ilość - 6,88mb (długość w sprzedaży maks 2,50m) - do zamówienia 7,5mb

referencyjny wzór listwy A-STR 12 ASPRO

płytka ceramiczna ścienna o wymiarze 33,3x100cm, o powierzchni w strukturze kamienia naturalnego ciosanego, ścieranego w kolorze biało szarym
ilość - 5,92m^2



referencyjny wzór płytki Dover Caliza 33,3x100cm Porcelanosa

punkt startowy i kierunek układania płytek



dodatowe opaski wokół drzwi z płyty MDF z zabezpieczonymi powłoką bokami, w kolorze białym,matowym ,
dla drzwi w wiatrołapie o szerokości pasma na 8 cm - 0,41 m^2
dla drzwi w sali bankietowej , pod arkadami o szerokości pasma na 7 cm - 0,42 m^2

OBIEKT	**BUDYNEK USŁUGOWY**
LOKALIZACJA	**Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015**
INWESTOR	**Gimnia Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14**
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**
STADIUM	**PROJEKT WNĘTRZA**
NAZWA RYS	**ŚCIANA B - SALA BANKIETOWA**

TYTUŁ PROJEKTU:

REMONT DOMU LUDOWEGO W ROGACH

projektant :
mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

data: 11.2022r

podpis:

SKALA 1:50

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

NR RYS: **4W**