

Przedmiar robót

Remont sali ul. Rostków 7 - podłoga z płytek ceramicznych

Lokalizacja: **ul. Rostków 7 Jastrzębie-Zdrój**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Techniczny Miejski Zarząd Nieruchomości**

Data opracowania:

2021-05-05

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont sali ul. Rostków 7 - podłoga z płytek ceramicznych		
1	Element	Podłoga		
1.1	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	152,14
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		152,14+0,95*0,41+0,23*1,60	152,897500	
		RAZEM:	152,897500	m2 152,90
1.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	152,90
1.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	m2	152,90
1.5	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	152,90
1.6	KNR 202/1118/3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki ceramiczne, metoda kombinowana	m2	152,90
1.7	KNRW 401/415/ 8 analogia	Progi aluminiowe	szt	2
1.8	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30`cm, cokolik 15`cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,62*2+8,62*2+0,40+0,40+0,25+0,25	53,780000	
		RAZEM:	53,780000	m 53,78
1.9	KNR 202/1120/5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x1200`cm lub płytki 15x90cm, cokolik 15`cm, metoda zwykła	m	53,78
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	31,52
1.11	KNRW 202/1510/1	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne	m2	31,52
1.12	Kalkulacja własna	Dzierżawa konterera + utylizacja	szt	1