



**URZĄD GMINY UDANIN**  
**ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin**

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 31.01.2022r.

OS. 271.1.1.2022

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Udanin.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SWZ i odpowiedzi:

1. W przedmiarze robót - przyłącza pozycja nr 22 wkraść się błąd. Naszym zdaniem powinno być: 3609,70 m zamiast 323609,70 m. Prosimy o poprawienie pomyłki.

**Odpowiedz**

Wyjaśnienie dotyczące pytania zostało udzielone we wcześniejszych odpowiedziach.

2. Prosimy o podanie grubości ścianek rurociągów tłocznych.

**Odpowiedz**

Grubość ścianek rurociągów tłocznych:

- Rura Ø 160mm grubość ścianki 9,2mm
- Rura Ø 125mm grubość ścianki 7,4mm
- Rura Ø 110mm grubość ścianki 6,6mm
- Rura Ø 90mm grubość ścianki 5,4mm
- Rura Ø 75mm grubość ścianki 4,5mm
- Rura Ø 50mm grubość ścianki 3,0mm

Ponadto Zamawiający dopuszcza wykonanie tłocznych sieci przesyłowych metodą bezwykopową.


3. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie jaką średnicę studni żelbetowych należy przyjąć do wyceny dn 1000 mm czy 1200 mm ?

**Odpowiedz**

Średnice studni należy przyjąć z poz.29 i 30 przedmiaru robót.

4. Prosimy o podanie sposobu odbudowy nawierzchni drogowych. Czy warstwę podbudowy i warstwę wiążącą i ścieralną wykonujemy tylko po śladzie czy podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie a ścieralną na całej szerokości? W jakiej kategorii mają być odtwarzane drogi?

**Odpowiedz**



**POLSKI**  
**ŁĄD**

Odtworzenie dróg powiatowych należy wykonać po śladzie natomiast warstwę ścieralną na całej szerokości realizowanego odcinka, w drogach gminnych odbudowę należy wykonać po śladzie. Kategoria dróg zgodnie z kategoriami dróg publicznych.

5. Wg zapisu Programu Funkcjonalno- Użytkowego pkt 1.4.1 zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót:

Kanalizacja grawitacyjna PVC-U dn 160 – 3509,00 mb

Kanalizacja grawitacyjna PVC-U dn 200 – 6223,70mb

Studnie

dn 425 – 170 szt.

dn 1200 - 196 szt.

dn 1500 – 4 szt.

natomiast wg przedmiarów załączonych do dokumentacji do wykonania jest:

Kanalizacja grawitacyjna PVC-U dn 160 – 3820,70mb

Kanalizacja grawitacyjna PVC-U dn 200 – 6479,30mb

Studnie

dn 425 – 173 szt.

dn 1000 -212 szt.

dn 1200 – 5 szt.

Prosimy o podanie prawidłowych ilości.

#### **Odpowiedz**

Ilości studni należy przyjąć z poz. 28, 29 i 30 przedmiaru robót.

6. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do granicy działki lub do pierwszej studzienki na danej działce czy do budynku (podłączenie sieci z budynkiem)

#### **Odpowiedz**

Wycenę przyłączy należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją, czyli do studni na działce.

7. Prosimy o wyjaśnienie czy likwidacja istniejących szamb wraz z odpompowaniem nieczystości wchodzi w zakres zadania.

#### **Odpowiedz**

Dokumentacja projektowa i przedmiary robót nie nakładają na oferenta obowiązku robót związanych z istniejącymi zbiornikami.


  
WÓJT  
Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i infrastruktury

e-mail: [aleksandra.zastocka@udanin.pl](mailto:aleksandra.zastocka@udanin.pl), Tel. 76/744-28-94



**POLSKI  
ŁĄD**