

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI, URZĄDZEŃ I ARMATURY

Projekt budowlany przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn600/800 w rejonie ul. Paderewskiego w Gdańsku

Sieć ciepłownicza
od pkt. A do pkt. K1 (2xDn600/800)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH SIECI, URZĄDZEŃ I ARMATURY

Lp.	Symbol katalogowy	Nazwa urządzenia i podstawowe dane techniczne	Ilość, szt
1	R-600/800	Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm. impuls. 600/800 L=12m	50 szt.
2	R-600/800	Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm. impuls. 600/800 L=6m	1 szt.
3	K-300/450	Rura preizolowana ze szwem z inst. alarm. impuls. 300/450 L=12m	1 szt.
4	K-600/90	Kolano preizolowane z inst. alarm. impuls. 600/800 90° (L/L1 = 1,5mx1,5m); 1,5Dz	12 szt.
5	K-600/80	Kolano preizolowane z inst. alarm. impuls. 600/800 80° (L/L1 = 1,5mx1,5m); 1,5Dz	2 szt.
6	K-600/70	Kolano preizolowane z inst. alarm. impuls. 600/800 70° (L/L1 = 1,5mx1,5m); 1,5Dz	4 szt.
7		Zespół złącza zgrzewane elektrycznie 800	78 kpl.
8		Poduszka piankowa 1000x250x40mm	576 szt.
9	P-800	Pierścień gumowy 800	2 szt.
10	E-800	Zakończenie rurociągu endcap E-800	2 szt.
11		Taśma ostrzegawcza	663,0 mb

ELEMENTY UKŁADU ALARMOWEGO

12		Puszka pomiarowa	1 kpl.
13		Kable przyłączeniowe instalacji alarmowej w potrójnej izolacji 3x1,5m	2 kpl.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIEPREIZOLOWANYCH SIECI, URZĄDZEŃ I ARMATURY

14	A110PS	Rura ochronna AROT A110PS	8 mb
15		Kolana hamburskie stalowe Dn600	4 szt.
16		Kolana hamburskie stalowe Dn300	2 szt.
17		Preizolacja na budowie płaszcz 800	2 kpl.
18		Preizolacja na budowie płaszcz 450	2 kpl.