



KORZONEK
konstrukcje

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje

ul. Warszawska 36/3, 82-500 Kwidzyn

tel. kom.: 696-104-868

e-mail: korzonek-konstrukcje@wp.pl

www.korzonek-konstrukcje.pl

Rodzaj inwestycji	Zagospodarowanie terenu działek nr 464/1 i 464/8 w miejscowości Kaliska pod plac zabaw, Gmina Kaliska.
Lokalizacja	
Inwestor	Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

faza	Przedmiar robót					
Oświadczenie o zgodności projektu zgodnie z przepisami	Zganie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 471) jako autorzy niniejszego opracowania oświadczamy, iż niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie.					
nr egzemplarza	1	2				

Projektant	branża konstrukcyjna	mgr inż. Maciej Korzonek nr upr. bud. do proj. bez ogr.: POM/0318/POOK/13	
------------	----------------------	--	--

Kategoria obiektu: V

Kwidzyn, 19 styczeń 2021r.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9

Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu działek nr 464/1 i 464/8 w miejscowości Kaliska pod plac zabaw

ADRES INWESTYCJI: Kaliska, dz. nr 464/1, 464/8, obr. Kaliska, gm. Kaliska, powiat Starogardzki

INWESTOR: Gmina Kaliska

ADRES INWESTORA: ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: .

POZIOM CEN: .

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1.1		Likwidacja fontanny				
d.1.1	KNR 4-04 0603-02	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3	6,000		
d.1.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego	m	5,000		
d.1.1	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego	m	5,000		
d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	6,000		
Razem dział: Likwidacja fontanny						
1.2		Rozebranie istniejących nawierzchni placu				
d.1.2	KNR 2-31 0815-03	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych na podsypce piaskowej	m2	120,000		
d.1.2	KNNR 6 0803 -08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	47,000		
d.1.2	KNR 2-31 0802-01 + KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm	m2	47,000		
d.1.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	20,560		
Razem dział: Rozebranie istniejących nawierzchni placu						
1.3		Korytowanie				
d.1.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta poza zakresem nawierzchni poliuretanowej	m2	55,000		
d.1.3	KNR-W 4-01 0109-02 0109 -04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	8,250		
Razem dział: Korytowanie						
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Plac zabaw				
2.1		Urządzenia placu zabaw				
d.2.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem	m3	9,295		
d.2.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe betonowe	m3	1,375		
d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu "Orbis 11369 Ekstra plus" wersja ocynk	kpl.	1,000		
d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej z jednym siedziskiem z oparciem i zapięciem	kpl.	1,000		
d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka "skuter"	kpl.	1,000		
d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka "autko"	kpl.	1,000		
d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem strefy zabaw	kpl.	1,000		
d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjno promocyjnej	kpl.	1,000		
Razem dział: Urządzenia placu zabaw						
2.2		Nawierzchnie placu zabaw				
d.2.2	KNR 2-31 0407-01 0407 -06	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x5 cm na łukach o promieniu do 10 m	m	60,000		
d.2.2	KNR 2-31 0114-01 0114 -02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	55,000		
d.2.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej	m2	54,000		
d.2.2	cena rynkowa	Nawierzchnia poliuretanowa wylewana	m2	112,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Nawierzchnie placu zabaw						
Razem dział: Plac zabaw						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						