

**Inwestor:**  
MIASTO KATOWICE  
UL. MŁYŃSKA 4  
40-098 KATOWICE

## **Przedmiar**

**Nazwa budowy:** BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH ZADANIA PN. "BO-L1/12/X - OGRÓD SENSORYCZNY W MIEJSKIM PRZEDSZOLU NR 2 W KATOWICACH PRZY UL. BPA TEODORA KUBINY 4"  
**Adres budowy:** DZ. EW. 12/2 OBRĘB: 0001 ŚRÓDMIEŚCIE-ZALĘŻE, KATOWICE,

**Data oprac.:** 2024-04-05

Sporządził:  
Land Art Projekt Sp. z o.o.

ul. Lipowa 3/24  
30-702 Kraków

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-0110121-02-050	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. krotność= 1,00	m2	1 871,25
2	Kalk. indyw.-020	Demontaż urządzenia zabawowego krotność= 1,00	szt	1,00
3	KNR 2-010125-02-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	11,25
4	KNR 2-010301-01-060	Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t, na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	1,69
5	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	1,48
6	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	0,58
7	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	4,28
8	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	4,28
9	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposażenie krotność= 1,00	t	0,10
10	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - wyposażenie krotność= 9,00	t	0,10

<b>2.</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
11	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	11,25
12	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m2	11,25
13	0231-0407-02-040	Analogia - Układanie obrzeża z desek drewnianych krotność= 1,00	m	24,50
14	TZKNBK 19110106-0590-050	Ułożenie podłogi z kostki brukowej z drewna o grubości 100 mm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m2	2,25
15	KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - Analogia - Wykonanie nawierzchni z piasku krotność= 1,00	m3	0,34
16	KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - Analogia - Wykonanie nawierzchni ze żwiru krotność= 1,00	m3	0,34
17	KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - Analogia - Wykonanie nawierzchni z kory ogrodowej krotność= 1,00	m3	0,34
18	KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - Analogia - Wykonanie nawierzchni z otoczaków krotność= 1,00	m3	0,34
<b>3.</b>	<b>Wyposażenie</b>			
19	Kalk. indyw.-090	Transport urządzeń krotność= 1,00	kpl	1,00
20	Kalk. indyw.-020	Eko-memory z montażem krotność= 1,00	szt	1,00
21	Kalk. indyw.-020	Kalejdoskop z montażem krotność= 1,00	szt	1,00
22	Kalk. indyw.-020	Panel sensoryczno-muzyczny z montażem krotność= 1,00	szt	1,00
23	Kalk. indyw.-090	Głuchy telefon (2 szt) z montażem krotność= 1,00	kpl	1,00
24	Kalk. indyw.-020	Tabliczka informacyjna z montażem krotność= 1,00	szt	4,00

25	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem oraz informacją o realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego z montażem krotność= 1,00	szt	1,00
<b>4.</b>	<b>Zieleń</b>			
26	KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. krotność= 1,00	m2	64,50
27	KNR 2-230209-02-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej krotność= 1,00	m2	64,50