



D-01	pokrycie dachu nad łącznikiem między aulami
.	papa wierzchnia, zgrzew. z wyklejeniem na ścianę budynku i ścianki attykowe
.	papa podkładowa
16cm	Płyty PIR (spadek zapewniony na istniejącej szlichcie spadkowej)
.	papa paroizolacyjna
.	grunt
zm.	istniejąca szlichta spadkowa
16cm	istniejący strop żelbetowy

REMONT POKRYĆ DACHOWYCH
NA BUDYNKACH WYDZIAŁU MECHATRONIKI P.W.
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
PROJEKT REMONTU
INWESTOR
WYDZIAŁ MECHATRONIKI P.W.
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY P.W.
ul. KOSZYKOWA 55, 00-659 WARSZAWA



- Po zdjęciu istniejących powłok pokrycia dachu (do szlichty spadkowej), przed wykonaniem wywinięcia papy paroizolacyjnej wywiewkę wyprowadzić rurką śr.5cm bruzdzie w ścianie i zakończyć kratką wentylacyjną, uzupełnić izolację termiczną i powłokę tynkarską.
- Przejście istniejącej rury spustowej KD przez nowe powłoki papowe uszczelnić systemowym uszczelniaczem na taśmie wzmacniającej kompatybilnym z zastosowanym pokryciem papowym
- Istniejące wywiewki – wymiana (przejście przez papę uszczelnić systemowym uszczelniaczem na taśmie wzmacniającej kompatybilnym z zastosowanym pokryciem papowym)
- W nową powłokę papową wkleić wpusty ze zintegrowanym kołnierzem papowym podłączone do istniejących pionów KD. Wpusty wg opisu. *UWAGA: w przypadku wpustów położonych bliżej niż 8m od okien pomieszczeń należących do innej strefy pożarowej przy przejściu przez żelbetową konstrukcję dachu zamontować opaskę pęczniącą w klasie EI30 (wpust w rejonie osi 22)

UWAGA: ZASTOSOWANE WARSTWY DACHOWE MUSZĄ JAKO KOMPLET POSIADAĆ AKTUALNĄ
KLASYFIKACJĘ DO STOSOWANIA NA DACHACH O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ RE30, BROOF_t1 (NRO)

UWAGA: ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI

DATA	PODPIS

UWAGI OGÓLNE

–WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

–WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.

–WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROJEKTANT arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11				
opracował arch. Mateusz Herbst		zespół arch. Mateusz Herbst arch. Piotr Hardecki		
temat Pokrycie dachowe nad częścią "D" / łącznikiem między aulami – rzut				
obiekt ME	faza PROJEKT REMONTU	branża A	skala 1:100	nr rysunku D-01
		edycja 01	data 8.12.23	

UWAGA! Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; Wykonawca winien sprawdzić na budowie wszystkie rzędy wysokościowe oraz wymiary poziome, a o wszystkich niedokładnościach natychmiast informować projektanta.