

Przestrzeń między czapą kominową a istniejącą obróbką kątową  
wypełnić uszczelniaczem poliuretanowym

Z czapy kominowej skuć istniejącą wyprawę tynkarską. Po uzupełnieniu ubytków,  
beton zagruntować i pomalować powłoką hydroizolacyjną do betonu

Obróbkę blacharską wymienić, osadzając pod nią fartuch EPDM wyklejony na  
pionową izolację papową komina (jak na rys. D-03)

Powyżej wywinętej papy, istniejącą wyprawę tynkarską pokryć tynkiem cokołowym,  
w istniejących otworach osadzić kratki z aluminium lub stali nierdzewnej.


Wywiniecie papy zakończyć listwą dociskową

Do wysokości otworów wentylacyjnych skuć istniejącą wyprawę  
tynkarską, wykonać podkład wyrównujący z mrozoodpornej zaprawy  
klejowej i zagruntować przed wyklejeniem pap.

papa podkładowa  
+ papa wierzchnia

papa paroizolacyjna

istniejąca szlichta spadkowa



PRZEKRÓJ A – styk pokrycia dachu ze ścianą

REMONT POKRYĆ DACHOWYCH  
NA BUDYNKACH WYDZIAŁU MECHATRONIKI P.W.  
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA  
PROJEKT REMONTU  
INWESTOR  
WYDZIAŁ MECHATRONIKI P.W.  
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA  
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY P.W.  
ul. KOSZYKOWA 55, 00-659 WARSZAWA

D-01	pokrycie dachu nad łącznikiem między aulami
.	papa wierzchnia, zgrzew. z wyklejeniem na ścianę budynku i ścianki attykowe
.	papa podkładowa
16cm	Płyty PIR (spadek zapewniony na istniejącej szlichtie spadkowej)
.	papa paroizolacyjna
.	grunt
zm.	istniejąca szlichta spadkowa
16cm	istniejący strop żelbetowy

UWAGA: ZASTOSOWANE WARSTWY DACHOWE MUSZĄ JAKO KOMPLET POSIADAĆ AKTUALNĄ KLASYFIKACJĘ DO STOSOWANIA NA DACHACH O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ RE30, BROOF\_t1 (NRO)

ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI

PODPIS	

UWAGI OGÓLNE

—WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROJEKTANT arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11	
opracował arch. Mateusz Herbst	zespół arch. Mateusz Herbst arch. Piotr Hardecki
temat Pokrycie dachowe nad częścią "D" / łącznikiem między aulami – komin	
obiekt ME	faza PROJEKT REMONTU
branża A	skala 1:10
nr rysunku D-05	edycja 01
data 8.12.23	

UWAGA! Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; Wykonawca winien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, a o wszystkich niedokładnościach natychmiast informować projektanta.