


REMONT POKRYĆ DACHOWYCH  
NA BUDYNKACH WYDZIAŁ MECHATRONIKI P.W.  
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

PROJEKT REMONTU

INWESTOR  
WYDZIAŁ MECHATRONIKI P.W.  
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA  
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY P.W.  
ul. KOSZYKOWA 55, 00-659 WARSZAWA



C-01	pokrycie dachu nad Centrum Seminarijnym
.	papa wierzchnia, zgrzew., z wyklejeniem na ścianę budynku i ścianki attykowe
.	papa podkładowa samoprzylepna
20cm	styropian EPS 100 lambda maks. 0.031 W/mK (* na styku z budynkiem "B" dodatkowo kliny spadkowe z EPS 100, w pozostałych miejscach spadek zapewniony na płytach stropu)
.	paroizolacja – papa paroizolacyjna
	podkład gruntujący
	istniejący strop żelbetowy / płyty korkowe ze spadkiem

Na powierzchniach murowanych przed wykonaniem powłok papowych, wykonać podkład wyrównujący z mrozoodpornej zaprawy klejowej i zagruntować

papa paroizolacyjna

UWAGA: ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI

DATA	PODPIS

UWAGI OGÓLNE

—WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNymi ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROJEKTANT arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11						
opracował arch. Mateusz Herbst			zespół arch. Mateusz Herbst arch. Piotr Hardecki			
temat Pokrycie dachowe nad częścią "C" / Centrum Seminarijnym – styk z korpusem budynku "B"						
obiekt ME	faza PROJEKT REMONTU	branża A	skala 1:10	nr rysunku C-03	edycja 01	data 8.12.23

UWAGA: ZASTOSOWANE WARSTWY DACHOWE MUSZĄ JAKO KOMPLET POSIADAĆ AKTUALNĄ KLASYFIKACJĘ DO STOSOWANIA NA DACHACH O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ RE30, BROOF\_t1 (NRO)

Wykonawca winien sprawdzić na budowie wszystkie rzędnice wysokościowe oraz wymiary poziome, o wszystkich niedokładnościach natychmiast informować projektanta.