

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Sala 118</b>			
1 d.1	KNNR 5 0407-04	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami D02 25A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż płyt sufitu podwieszonego	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNNR 5 0206-03	Ułożenie przewodu YDY 5x6 na uchwytych nad sufitem podwieszonym	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNNR 5 1209-0702	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x6	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNNR 5 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		10	szt. żył	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNNR 5 0405-03	Montaż rozdzielnic (1 x rozłącznik 4P 63A, 1 x ochronnik kl. II, 7 x wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 0,03A typ A z członem nadprądowym B16)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Sala 360 i 361</b>			
10 d.2	kalk. indw.	Przeróbka instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i internetowej w zakresie kolizji z otworem drzwiowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000