

Słupsk, dnia 12.08.2020 r.

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa węzła CHP (zespołu kogeneracji) w oczyszczalni ścieków w Słupsku oraz budowa sieci ciepłej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) wraz z kablem światłowodowym łączącym „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” – sprawa nr 20/PI/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację i potwierdzenie, że Inwestor dopuści zastosowanie rur preizolowanych w sztangach 12m

**Odp. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur preizolowanych w sztangach o innych długościach niż przyjęte w dokumentacji projektowej. W związku z zastosowaniem odmiennych długości rur od ujętych w dokumentacji projektowej Wykonawca winien zweryfikować ilość wymaganych materiałów towarzyszących.**

**Pytanie nr 2:**

W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem budowlanym i wykonawczym prosimy o informację jakie rury preizolowane należy zastosować, czy w izolacji standard (tj Dn 125/225) czy plus (tj 125/250)?

**Odp. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z ST 02-01, dla sieci ciepłej z rur stalowych preizolowanych układanych metodą wykopu otwartego należy stosować rury w izolacji w wykonaniu PLUS tj. 125/250mm.**

**Pytanie nr 3:**

Po zapoznaniu się z projektem wykonawczym oraz przedmiarem robót stwierdzono braki materiałowe w zestawieniu materiałów oraz przedmiarze. Prosimy o sprawdzenie i aktualizację tych dokumentów przez Inwestora.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że załączony przedmiar robót zgodnie z SIWZ stanowi wyłącznie pomoc dla Wykonawców przy wycenie robót. Podstawą do określenia ostatecznie Ceny Ofertowej przez Wykonawcę jest Dokumentacja Projektowa i uzupełniające ją wymagania STWiORB.**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację czy w miejscach załamań sieci poniżej 20 st. należy zastosować kolana preizolowane czy rury gięte ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza w miejscach załamań sieci poniżej 20 st. stosowanie wyłącznie rur giętych fabrycznie przez ich producenta.**

**Pytanie nr 5:**

Na rysunku S01 -PZT znajdują się dwa punkty OD i OP czy w tych punktach należy zastosować zawory preizolowane kulowe odcinające z zaworem odpowietrzającym oraz zawory preizolowane kulowe z zaworem odwadniającym?

**Odp. Tak, należy zastosować zawory preizolowane kulowe odcinające z zaworem odpowietrzającym oraz zawory preizolowane kulowe z zaworem odwadniającym. Sposób wykonania odpowietrzenia i odwodnienia przedstawiono na rys. S04 i S05.**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dysponuje schematem montażowym sieci ciepłej, jeżeli tak prosimy o jego załączenie?

**Odp. Zamawiający wskazuje, że Rysunek S01 należy traktować jako uproszczony schemat montażowy. W przypadku zmiany długości montażowej rur, Wykonawca zobowiązany jest dostosować schemat do zastosowanych przez siebie długości sztang oraz zweryfikować zestawienie wymaganych materiałów.**

**Pytanie nr 7:**

W uwagi na poniższe pytania i wątpliwości zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.09.2020r.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej [https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi\\_slupsk](https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk) w dniu 12.08.2020 r.