


WIĘŻBA WIATROŁAPU skala 1:50



Wykaz elementów więźby

Nr	Nazwa	Symbol	Ilość	Wymiary w m			Objętość m3
				a	b	dł.	
1	krokiew	K1	3	0,08	0,18	5,30	0,229
2	murlata	M1	1	0,14	0,20	2,00	0,056
3	murlata	M2	1	0,14	0,10	2,00	0,028
Suma:							0,313

Elementy drewniane konstrukcji dachu klasy C27 o maksymalnej wilgotności 18% zabezpieczyć środkiem ogniochronnym i grzybobójczym. Przyjęto kotwy m16x400 dla murlaty M1 i M16x300 dla murlaty M2 w rozstawie co 80cm.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MODUŁ

inż. arch. Tomasz Jurkowski
47-224 K-Kozle, ul. Józefa Bema 2E/9
tel. kom.: 607 555 193
e-mail: tjurk@tlen.pl

Temat opracowania :	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ		
Adres inwestycji::	UL. POLNA 1A, 47-143 JARYSZÓW dz. nr 746/1, 746/3		
Inwestor:	GMINA UJAZD UL. SŁAWIĘCICKA 19, 47-143 UJAZD		
Projektant:	arch.: mgr inż. arch. W. Przywieczerski upr. nr 7/82/Op		
opracował:	inż. arch. Tomasz Jurkowski		
Skala: 1:50	Tytuł rysunku: WIĘŻBA WIATROŁAPU		RYS.NR. 6
			10.12.2021r.