


PRZEKRÓJ B_B skala 1:50



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		inż. arch. Tomasz Jurkowski	
MODUŁ		47-224 K-Koźle, ul. Józefa Bema 2E/9	
		tel. kom.: 607 555 193	
		e-mail: tjurk@tlen.pl	
Temat opracowania :		PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ	
Adres inwestycji:		UL. POLNA 1A, 47-143 JARYSZÓW dz. nr 746/1, 746/3	
Inwestor:		GMINA UJAZD UL. SŁAWIECICKA 19, 47-143 UJAZD	
Projektant:		arch.: mgr inż. arch. W. Przywieczerski upr. nr 7/82/Op	
opracował:		inż. arch. Tomasz Jurkowski	
Skala: 1:50		Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ B_B	
Projekt architekt.-budowlany		RYS.NR. 5	
		10.12.2021r.	

A1

1. Płytki ceram. 2,0 cm
2. Jastrych cementowy 5 cm
3. Folia hydroizolacyjna 2x na zakład
4. Ocieplenie styropian FS 200,0 cm
5. Wylewka betonowa 15 cm
6. Chudy beton 5,0 cm
7. Zagęszczony suchy piasek 10 cm

A2

1. 2x Papa termozgrzewalna
2. Deskowanie gr.2,5cm
3. **Wiatroizolacja** ROCKWOOL - membrana o paroprzepuszczalności $\geq 800 \text{ g/m}^2 / \text{dobę}$ lub $S_d < 0,03 \text{ m}$
4. Ocieplenie **SUPERROCK** gr.18cm (między krokiewmi)/krokiew 8/18cm co90cm
5. Dodatkowe ocieplenie SUPERROCK 10cm na ruszcie stalowym
6. Płyta G-K