

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia - KP Pobiedziska
ADRES INWESTYCJI : Pobiedziska ul Tysiąclecia nr 9
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a
BRANŻA : Budowlana remont

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Komisariat Policji w Pobiedziskach					
1		Zagospodarowanie terenu - OGRODZNI			
1.1		Demontaże			
1	KNR 2-31 d.1. 0818-05 1	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
2	KNR 4-01 d.1. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (rozbiórka cokołu ogrodzenia i słupków)	m ³		
		0,6*0,15*85	m ³	7,650	
				RAZEM	7,650
3	KNR 4-04 d.1. 1103-01 1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		7,650	m ³	7,650	
				RAZEM	7,650
4	KNR 4-01 d.1. 0108-19 1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		7,650	m ³	7,650	
				RAZEM	7,650
5	KNR 4-01 d.1. 0108-20 1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		7,650	m ³	7,650	
				RAZEM	7,650
6	KNR-W 2-01 d.1. 0312-0101 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II (zасыpanie po rozebranych cokołach demontowanego ogrodzenia cokoła ogrodzenia)	m ³		
		0,3*0,4*85	m ³	10,200	
				RAZEM	10,200
7	KNR 2-01 d.1. 0415-01 1	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m ³		
		0,2 *0,4*5	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
8	KNR-W 2-02 d.1. 0204-01 1	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		(0,2*0,2*0,8)*34	m ³	1,088	
				RAZEM	1,088
9	kalk. własna d.1. 1	Dostawa oraz montaż ogrodzenia zgodnie ze wzorem mb 85 Ogrodzenie zgodnie ze wzorem płyty betonowe szerokości 50 cm długości 250 cm wysokość ogrodzenia do 200cm	kpl		
		34	kpl	34,000	
				RAZEM	34,000