

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont orynnowania w budynku 4-lokalowym w Żegocinie nr 370
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do montażu rynien należy użyć haków nakrokwiowych. Haki montować w odstępach co 0,5m. Rynny i rury spustowe metalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Zamawiającym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 2	kol. kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 108	m m	108.000	
				RAZEM	108.000
4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 1.6	m ³ m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej malowane proszko- wo 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej malowane proszkowo. 108	m m	108.000	
				RAZEM	108.000
7	analiza indy- widualna	Zakup dostawa i montaż kolanek do rur spustowych o śr. 12 cm z blachy ocyn- kowanej malowanej proszkowo. 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000