


PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:25

od km 1+100 do km 1+577

od km 1+660 do km 1+715

od km 1+784 do km 1+800



PRZEKRÓJ NORMALNY

na odcinkach wymiany konstrukcji



| | |
|-------|---|
| 4 cm | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S |
| 4 cm | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W |
| | skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową C 60 B3 ZM |
| 15 cm | Podbudowa - warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie |
| 30 cm | Podbudowa z pospółki 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie |
| | Istniejące podłoże gruntowe |

| | |
|------|---|
| 4 cm | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S |
| 4 cm | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W |
| | skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C 60 B3 ZM |
| | istniejąca konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej |

| | |
|-------|---|
| 8 cm | warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie |
| 15 cm | warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie |
| | istniejące pobocze gruntowe |

| | | | |
|---------------|--------------|---|---|
| INWESTOR | | Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza | |
| Nazwa rysunku | | PRZEKROJE NORMALNE / KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25 | |
| OBIEKT | | Remont drogi gminnej NR 116001 R Jawornik Ruski – Żohatyn, w km 1+100 do km 1+800 działka nr 385 obręb Jawornik Ruski, działki nr 164, nr 150 obręb Żohatyn, | |
| Nr rys | 3.1 | | |
| Data | 05. 2021 rok | Opracował | Adam Majka upr. bud. WBPP/ZNB/IUB/124/3.17/91/81 |