


PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:25

od km 1+577 do km 1+660

od km 1+715 do km 1+784



4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
4 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
	skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową C 60 B3 ZM
15 cm	Podbudowa – warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie
	istniejąca konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej

8 cm	warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie
15 cm	warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm, stabilizowana mechanicznie
	istniejące pobocze gruntowe

INWESTOR		Gmina Bircza ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza	
Nazwa rysunku		PRZEKROJE NORMALNE / KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25	
OBIEKT		Remont drogi gminnej NR 116001 R Jawornik Ruski – Żohatyn, w km 1+100 do km 1+800 działka nr 385 obręb Jawornik Ruski, działki nr 164, nr 150 obręb Żohatyn,	
Nr rys	3.2		
Data	05. 2021 rok	Opracował	Adam Majka upr. bud. WBPP/ZNB/IUB//124/3.17/91/81