



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.7.2021

Głowczyce, dnia 30 listopada 2021 r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w m. Głowczyce ul. Na Wzgórzu dawniej 22 Lipca”.

Zamawiający, Gmina Głowczyce, zawiadamia, iż w dniach 29 i 30 listopada 2021 roku wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz w myśl art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści płatności częściowe? Zadanie jest obszerne i wydłużone w czasie, stąd Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 7. pkt 4 umowy i umożliwienie rozliczenia zadania płatnościami częściowymi - jeżeli nie co miesiąc to przynajmniej 3 płatności częściowe + jedna końcowa.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 7. ust. 4 projektowanych warunków umowy poprzez wykreślenie wyrazu „nie” i w związku z tym otrzymuje on brzmienie „4. Zamawiający dopuszcza rozliczenia fakturami częściowymi”.
2. Ponadto zamawiający informuje, iż uregulowania dotyczące płatności częściowych zostały wskazane w § 7. ust. 6 projektowanych warunków umowy.

Pytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie jakiej średnicy ma być kolektor kanalizacji deszczowej, mianowicie fi 200mm czy fi 315 mm? W SWZ, i rys. 3 i 4 projektu kanalizacji deszczowej kolektor jest średnicy 300mm, natomiast na Planie zagospodarowania terenu, planie sytuacyjnym oraz w opisie technicznym projektu KD jest on średnicy 200mm.

Odpowiedź:

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC DN 315 mm.

Pytanie 3:

Proszę o załączenie czytelnego planu sytuacyjnego dla branży drogowej. W załączonej dokumentacji "kreskowanie" obszaru drogi urywa się w pewnym momencie i nie wiadomo dokładnie jaki zakres podlega realizacji. Powyższe jest istotne zważywszy na fakt, iż przedmiar robót pełni jedynie rolę pomocniczą.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Odpowiedź:

Zamieszczony zostanie czytelny plan zagospodarowania terenu branży drogowej.

Pytanie 4:

Jaki rodzaj kostki należy zastosować do układania nawierzchni, jakie wymiary, typ? W dokumentacji jest tylko informacja, że ma to być Polbruk, a to jest tylko nazwa własna jednego z producentów, nie mówi nic o rodzaju kostki.

Odpowiedź:

Należy zastosować kostkę betonową grubości 8 cm i 6 cm, o wymiarach 20x10 cm. Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5:

Według przedmiaru i specyfikacji zamówienia, sieć kanalizacji deszczowej wykonana jest z rur PVC DN 315 mm, jednak w projekcie zastosowano rury PVC DN 200 mm. Która średnica ma zostać przyjęta do wyceny?

Odpowiedź:

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC DN 315 mm.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wykonawców przy opracowywaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

**WÓJT
DANUTA MAY**

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>
2. A/a.