



Remont toalety na I piętrze w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie
Nr sprawy PZS2.271.5.24.EM

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i zutylizować materiały pochodzące z rozbiórki.
2. Podczas wykonywania prac Wykonawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że roboty będą odbywać się w czynnym budynku szkoły. Harmonogram wykonywania robót, zwłaszcza uciążliwych, należy uzgodnić z Zamawiającym.
3. Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:
 - 1) wykucie ościeżnic drzwiowych,
 - 2) rozbiórka ścianek działowych,
 - 3) rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z zaprawą cementową,
 - 4) poszerzenie otworu drzwiowego z wykonaniem nowego nadproża,
 - 5) skucie tynków ze ścian,
 - 6) osadzenie kratak wentylacyjnych,
 - 7) rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z warstwą wyrównawczą,
 - 8) wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 cm z zaprawy cementowej,
 - 9) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie z wywinieciem na ściany na wys. 15 cm,
 - 10) wykonanie posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych,
 - 11) wykonanie tynków cem.-wap. ścian (pod płytki i powyżej),
 - 12) licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. Min. 20x30 cm na wys. 2,00 m z narożnikami aluminiowymi,
 - 13) osadzenie luster o wym. 60x60 cm nad umywalką,
 - 14) cekolowanie ścian powyżej glazury,
 - 15) osadzenie 3 szt drzwi łazienkowych w profilach ALU,
 - 16) montaż ścianek działowych wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej z prześwitem nad posadzką 15 cm, wraz z drzwiami szer. 80 cm, mocowanymi na trzech zawiasach (w tym jeden z funkcją samodomykania) wyposażonych w zamek systemowy ze wskaźnikiem zajętości,
 - 17) montaż przesłon z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach i okuciach ze stali nierdzewnej umieszczone między pisuarami,
 - 18) malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi,
 - 19) demontaż umywalek, baterii umywalkowych, muszli oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - 20) wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wykuciem i zaprawianiem bruzd i podłączeniem do istniejącej instalacji,
 - 21) montaż umywalek porcelanowych z półpostumentem i baterią stojącą,
 - 22) montaż ustępów porcelanowych typu kompakt,
 - 23) montaż pisuarów porcelanowych z zaworem spłukującym,
 - 24) montaż zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej wraz z baterią ścienną,
 - 25) montaż zaworów z końcówką do węża,
 - 26) montaż kratak podłogowych ze stali nierdzewnej,
 - 27) montaż uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,
 - 28) montaż naściennych dozowników mydła ze stali nierdzewnej,
 - 29) demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych z przedłużeniem instalacji c.o.,



Powiatowy Zespół Szkół nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo



tel: (58) 672-25-09

fax: (58) 672-41-61

email: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

NIP:588-15-09-780

Remont toalety na I piętrze w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie
Nr sprawy PZS2.271.5.24.EM

Załącznik nr 4

- 30) demontaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego okaz okablowania,
- 31) ułożenie przewodu YDYp 3x1,5 mm² w z wykuciem i zaprawianiem bruzd,
- 32) ułożenie przewodu YDYp 3x2,5 mm² w z wykuciem i zaprawianiem bruzd,
- 33) montaż nowych gniazd wtyczkowych oraz łączników,
- 34) montaż plafonów sufitowych LED 30 W IP 44,
- 35) montaż przepływowych podgrzewaczy wody 3,5 kW,
- 36) montaż elektrycznych suszarek do rąk z obudową ze stali nierdzewnej.