
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Pomiary kontrolne instalacji elektrycznych obiektów budowlanych Pogotowia Ratunkowego w Sobótce
ADRES INWESTYCJI : Pogotowie Ratunkowe Sobótka
INWESTOR : Pogotowie Ratunkowe Wrocław
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Ziębicka 34-38
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Hiler
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pomiary kontrolne w obiektach Pogotowia Ratunkowego w Sobótce					
1	45311200-2	Podstacja Pogotowia w Sobótce			
d.1	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 4-03 1208-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 4-03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 27	pomiar pomiar	27.000	
				RAZEM	27.000
d.1	KNR-W 4-03 1208-04	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 76	prób. prób.	76.000	
				RAZEM	76.000
d.1	KNR-W 4-03 1206-01	Sprawdzenie wyłącznika p.poż 2	pomiar pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania gniazda przyłączeniowe 230V+0 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania gniazda przyłączeniowe 230V+0 42	pomiar pomiar .	42.000	
				RAZEM	42.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania urządzeń odbiorcze podlegające sprawdzeniu 4	pomiar pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-11	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 5	pomiar pomiar .	5.000	
				RAZEM	5.000
d.1	KNR-W 4-03 1205-02 z.o.3.1. 9901-11	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 5	pomiar pomiar .	5.000	
				RAZEM	5.000