

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace demontażowe			
1	KNNR-W 9 d.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		72	szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNNR-W 9 d.1 0402-05	Demontaż gniazd wtykowych	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KNNR-W 9 d.1 0401-07	Demontaż łączników elektrycznych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNNR-W 9 d.1 0302-05	Demontaż przewodów elektrycznych prowadzonych na wierzchu	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNNR-W 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek PCV	m2		
		180,17 + 175,14	m2	355,310	
				RAZEM	355,310
6	d.1	Demontaż listew przyściennych	m		
		140 + 150	m	290,000	
				RAZEM	290,000
7	KSNR 3 d.1 0801-03	Rozbiórka posadzki betonowej	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
8	d.1	Demontaż drzwi	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KSNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka ścian pomieszczenia 1.5	m3		
		9,66 * 0,2	m3	1,932	
				RAZEM	1,932
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu - po rozbiórce ścian pomieszczenia 1.5	m3		
		9,66 * 0,2	m3	1,932	
				RAZEM	1,932
11	KNR-W 2-01 d.1 0304-01	Korytowanie pomieszczeń z transportem urobku na auto	m3		
		88,28	m3	88,280	
				RAZEM	88,280
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		88,28	m3	88,280	
				RAZEM	88,280
2		Roboty budowlane			
13	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		57,7	m2	57,700	
				RAZEM	57,700
14	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkład z piasku z zagęszczeniem gr.20cm	m3		
		36,03	m3	36,030	
				RAZEM	36,030
15	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 gr.12cm	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,62	m3	21,620	
				RAZEM	21,620
16 d.2	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa	m2		
		198,19	m2	198,190	
				RAZEM	198,190
17 d.2	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - druga i następna warstwa	m2		
		198,19	m2	198,190	
				RAZEM	198,190
18 d.2	KNR 2-02 0609-02	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr.5cm - pierwsza warstwa	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
19 d.2	KNR 2-02 0609-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr.5cm - druga warstwa	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
20 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacja z folii - dwie warstwy	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
21 d.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	Podkłady betonowe grubości 7 cm	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
22 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi3 co 10cm	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
23 d.2	KNR 2-02 1115-02	Wykonanie masy samopoziomującej	m2		
		355,31	m2	355,310	
				RAZEM	355,310
24 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		180,17 + 175,14	m2	355,310	
				RAZEM	355,310
25 d.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		255	m	255,000	
				RAZEM	255,000
26 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.2	KNKRB 2 0902-04	Obróbka ościeżnic i futryn	m2		
		25 * 0,3 + 3,2	m2	10,700	
				RAZEM	10,700
28 d.2		Montaż listew progowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		495	m2	495,000	
				RAZEM	495,000
30 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe - przyjęto 20% powierzchni - do sprawdzenia po zmyciu i zeskrobaniu starej farby	m2		
		99	m2	99,000	
				RAZEM	99,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2	KNR-W 2-02 1508-06	Malowanie farbą olejną	m2		
		360	m2	360,000	
				RAZEM	360,000
32 d.2	KNR-W 2-02 1502-02	Malowanie farbą emulsyjną	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
33 d.2	KNR-W 2-02 1502-02	Malowanie stropów drewnianych	m2		
		180,17	m2	180,170	
				RAZEM	180,170
34 d.2	KNR-W 2-02 1122-04	Posadzka z płyty OSB - wyrównanie pomieszczeń piętra	m2		
		175,14	m2	175,140	
				RAZEM	175,140
35 d.2	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie sufitów nad pomieszczeniami piętra	m2		
		175,14	m2	175,140	
				RAZEM	175,140
36 d.2	KNR AT-12 0202-04	Sufit podwieszony g-k	m2		
		175,14	m2	175,140	
				RAZEM	175,140
37 d.2	KNR AT-12 0202-05	Ocieplenie sufitu wełna mineralną	m2		
		175,14	m2	175,140	
				RAZEM	175,140
38 d.2		Demontaż, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaż osłon grzejników	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.2		Demontaż, oczyszczenie, malowanie i ponowny montaż grzejników	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
40 d.2		Malowanie rur instalacji c.o. farbą olejną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty elektryczne i teletechniczne			
41 d.3	KNR 4-03 1001-06	Ręczne wykucie bruzd	m		
		320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
42 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		320	m	320,000	
				RAZEM	320,000
43 d.3	KNR 5-08 0209-03	Zasilanie opraw oświetleniowych	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
44 d.3	KNR 5-08 0209-03	Doprowadzenie instalacji gniazd	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
45 d.3	KNR AT-15 0102-01	Okablowanie poziome do RJ45	m kabl a		
		50	m kabl a	50,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000
46 d.3	KNR AT-15 0102-03	Okablowanie pionowe do RJ45	m kabl a		
		10	m kabl a	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.3	KNR 5-08 0209-03	Zasilanie szafy RACK	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.3	KNR 5-08 0209-03	Doprowadzenie zasilania z rozdzielnic R1 do R2	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
49 d.3	KNR 5-08 0404-02	Montaż rozdzielnic (należy uwzględnić ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	E-0508 0800 -02	Montaż koryt pcw na stropach drewnianych	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
51 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 2200lm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 1800lm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 3100lm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
54 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 4800lm	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
55 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED SC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED SO	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
57 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych EXIT IP65	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych wskazujących kierunek ewakuacji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem naświetlacz LED 50W	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych jednofazowych	szt.		
		8	szt.	8,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
61 d.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych jednofazowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych podwójnych IP44	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
63 d.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych schodowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pojedynczych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
65 d.3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podwójnych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
66 d.3	KNR AT-15 0108-05	Montaż gniazd abonentkich - montaż modułu 2xRJ45 w gnieździe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
67 d.3	KNR AT-15 0109-03	Montaż szafy dystrybucyjnej 19" 12U wiszącej wyposażonej w router, patch panel 24 porty, UTP,CAT.6, switch 24-portowy, listwę zasilającą zgodnie z Projektem Technicznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.3		Główny wyłącznik prądu z przyciskiem i sygnalizatorem połączone przewodem HDGs 5x1,5mm ²	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3		Badania i pomiary instalacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		System AUDIO i VIDEO			
70 d.4		Laptop	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.4		Projektor	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.4		Ekran projekcyjny elektryczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.4		Uchwyt sufitowy z okablowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.4		Nagłośnienie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.4		Prezenter	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000