

Oznaczenia i uwagi:

Okna oddymiające zabudowane są w dachu poszczególnych klatek schodowych.

W skład systemu dla każdej klatki schodowej wchodzi:
- centrala oddymiająca 1WY 24V 4A – 1 kpl.
- ręczny przycisk oddymiania – 5 szt.
- przycisk przewietrzający – 2 szt.
- optyczna czujka dymu – 5 szt.
- siłowniki okien dymowych (dostarczane z klapami)

Centralki oddymiania instalować na III piętrze, w klatkach schodowych
Czujki dymu instalować na stropie / suficie klatki schodowej na każdej kondygnacji.
Przyciski ręcznego wyzwolenia klap montować na każdej kondygnacji klatki schodowej.
Przyciski ręcznego przewietrzania montować na poziomie parteru i III pietra klatki schodowej.

Przewody linii dozorowych i sygnałowych (do czujek i przycisków) prowadzić w rurkach instalacyjnych, w bruzdach ściennych p.t.
Przewody zasilające siłowniki klap dymowych montować w bruzdach ściennych pod tynkiem i mocować uchwytami metalowymi (co 30cm) zapewniającymi warunek dostawy energii PH 90 podczas pożaru, dla całej trasy kablowe

Zasilanie w energie elektryczną central oddymiających wykonać przewodem HDGs-3x2,5 z tablic obwodowych zasilania rezerwowego

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

jednostka projektowania:
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o.
ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro); 35-021 Rzeszów
tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898

temat / nazwa :	BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH) PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE
inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE siedziba: 35-036 RZESZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO 30
adres inwestycji:	*jednostka ewidencyjna:* 186301_1, RZESZÓW *obręb ewidencyjny:* nr 0215, 215 PRZYBYSZÓWKA *numery działek ewidencyjnych:* *1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31* — *jednostka ewidencyjna:* 186301_1, RZESZÓW *obręb ewidencyjny:* nr 0222, 222 PRZYBYSZÓWKA II *numery działek ewidencyjnych:* *3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22*

faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	numer projektu: STA-II.KP-2018
branża:	ELEKTRYCZNA	data: IV-2021 r.
część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	

nazwa rysunku: Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych	skala: -:-
	nr rys: A-E-80

funkcja:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	mgr inż. Piotr WOLAK	PDK/0098/POOE/06	
sprawdzający:	mgr inż. Jacek BŁĄDZIŃSKI	PDK/0132/PWOE/10	