

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIACZA

Poziom ochrony odgromowej LPS – IV

Zwody poziome:

- naturalne – obróbki blacharskie atyk i komińw.
- sztuczne – niskie, nieoprzęne z drutu dfe/Zn-ø8.

Z siatką zwodów poziomych po dachu, na wspornikach betonowych. Zmontowane na dachu. Wszystkie elementy zmontowane na dachu.

Zwody pionowe:

- iglice komińowe Fe/Zn-ø16 L=2m
- ochrona komińw

Przewody odprowadzające:


Przewody odprowadzające wykonac z płaskownika Fe/Zn-25x4 prowadzonego po ścianach zewnętrznych budynku, pod warstwą ocieplenia i elewacji budynku.

Złącza kontrolne:

Złącza typu bednarka–bednarka łączące przewody odprowadzające ze zwodami poziomymi na dachu budynku, instalowane w puszkach ściennych podłynkowych.

Uziom:

Uziom wykonac jako fundamentowy – płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn-30x4 ułożonym w wykopach fundamentowych, pod ławami, w warstwie chudego betonu.



Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

S.T. ARCHITECTUR Sp. z o.o.
ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro): **35-021 Rzeszów**
tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898

biuro / nazwa : BUDOWA ZESPÓŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY, WIATY NA AGREGAT
PRĄDOTWORCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
siedziba: 35-038 RZESZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO 30

adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: 168301_1, RZESZÓW
obro ewidencyjny: 168301_1, RZESZÓW
numery działek ewidencyjnych: 11092/2, 11010/2, 11010/4, 1114/3, 5952/12, 5952/22, 5952/9, 1117/12, 1338/31

faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	numer projektu:	STA-III-P-2018
obiekt:	BUDYNKI GARAŻOWE		
branża:	ELEKTRYCZNA	data:	
część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	rok:	IV-2021 r.

Instalacja odgromowa.
Rzut dachu.

skala: 1:100
nr rys: G-E-06
tytuł: Rew-1

funkcja:	inżynier i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	inż. inż. Piotr WOŁAK	PKO0098/P.O.E.06	
sprawdzający:	inż. inż. Jacek BŁADZIŃSKI	PKO132P/P.O.E.10	