

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: PLN	

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH) PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE
Rodzaj robót	. PRZYŁĄCZ TELETECHNICZNY .
Branża	KANALIZACJA KABLOWA ELEKTRYCZNA
Inwestor	. KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE 35-036 RZESZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO 30 .
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0,00%

Sporządził mgr inż. Piotr Wolak

Rzeszów, luty 2021r

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KANALIZACJA TELETECHNICZNA - PRZYŁĄCZ		
1	ZKNR 040 0301/07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV (studnie ST-1, ST-2, ST-3 ST-5, ST-6)	szt	5
2	ZKNR 040 0301/07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV (studnia ST-4)	szt	5
3	KNR-W 2-18 0521/03	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o średnicy 1400mm	kpl	1
4	KNR-W 2-18 0529/01	Osadzanie włazów żeliwnych o ciężarze do 60kg	szt	1
5	KNR-W 2-18 0521/03	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach - pierścien odciążający	kpl	1
6	KNR 5-01 0409/03	Budowa gardeł dodatkowych typu SK-2 z kostki betonowej (błoczków), w gruncie kategorii IV	gardło	1
7	ZKNR 039 0303/11	Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym koparkami łyżkowymi, w gruncie kategorii III-IV	km	0,105
8	KNR 5-01 0107/02	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - 2x HDPE-Ø110/3,7	m	41
9	KNR 5-01 0107/02	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - 2x HDPE-Ø110/6,3	m	59
10	KNR 5-10 0303/03	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140mm - RHDPE-D-Ø160/8,0	m	49
11	KNR 5-01 0119/06	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 2-otworowej, na podłożu betonowym	wprowadzenie	1
12	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,205

Zestawienie robocizny

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	6,282	0,00	
2	Monterzy	r-g	1.021,896	0,00	
3	Monterzy gr.II	r-g	228,18	0,00	
4	Monterzy gr.III	r-g	5,05	0,00	
5	Robotnicy	r-g	4,519	0,00	
6	Robotnicy gr.I	r-g	36,048	0,00	
	Razem		1.301,975		0,00

Zestawienie materiałów

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	1,5		
2	Beton zwykły B-17,5	m3	0,025		
3	Bloki Muranów typ M4	szt	6		
4	Cement portlandzki 25	kg	2,4		
5	Cement portlandzki 25	t	0,251		
6	Farba olejna	kg	0,1		
7	Klej agresywny	kg	0,06		
8	Kołki do wstrzeliwania	szt	40		
9	Korki styropianowe	szt	2		
10	Lakier asfaltowy	kg	10,48		
12	Naboje do pistoletu	szt	40		
13	Osadniki betonowe	szt	10		
14	Piasek	m3	3,033		
15	Pierścień betonowy odciążający	szt	1		
16	Płyty żelbetowe studienne 2000/600mm	szt	1		
17	Pokrywa 500x 500	szt	5		
18	Pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem (i zamkiem)	szt	5		
19	Ramy studni 1000x500	szt	5		
20	Rury dwudzielne RHDPE-D-Ø160/8,0	m	50,96		
21	Rury HDPE 40mm	m	108,15		
22	Rury HDPE-Ø110/3,7	m	83,64		
23	Rury HDPE-Ø110/6,3	m	120,36		
24	Rury osłonowe HDPE-D 160	m	2		
25	Rury wspornikowe ze śrubą rzymską	szt	20		
26	Słupki drewniane 7cm	m3	0,021		
27	Studnie prefabrykowane SKR-2	kpl	10		
28	Tablice oznaczające	szt	10		
29	Taśma ostrzegawcza	m	108,15		
30	Uchwyty dystansowe D 110/4	szt	33		
31	Właz kanałowy żeliwny typ ciężki	szt	1		
32	Woda	m3	0,183		
33	Zaprawa cementowa M 7	m3	0,03		

Zestawienie sprzętu

BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW II KOMISARIATU POLICJI
(BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAŻY , WIATY NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MIEJSC POSTOJOWYCH)
PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3	m-g	12,695	0,00	
2	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	3,438	0,00	
3	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	115,781	0,00	
4	Samochód skrzyniowy 3,5t (Trambus)	m-g	1,4	0,00	
5	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	50,881	0,00	
6	Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,72	0,00	
7	Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10m3/min	m-g	6	0,00	
8	Ubijak spalinowy	m-g	87,8	0,00	
9	Ubijak spalinowy 50kg	m-g	18,3	0,00	
10	Żuraw samochodowy	m-g	1,04	0,00	
11	Żuraw samochodowy 4t	m-g	51,5	0,00	
	Razem		349,555		0,00