

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Odtworzenie elementów wykończeniowych, tynków wewnętrznych, posadzki i izolacji podposadzkowej, stolarki drzwiowej - ul. Kościuszki 6, Kamienna Góra**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-09-23**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek biurowy - piwnice.**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Odtworzenie elementów wykończeniowych, tynków wewnętrznych, posadzki i izolacji podposadzkowej, stolarki drzwiowej - ul. Kościszki 6, Kamienna Góra		
1	Element	Odtworzenie tynków ścian z malowaniem		
1.1	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
	korytarz	(4,22+4,12+4,72+0,72+1,22+1,50+1,40)*2*1,50+(0,65+1,04+2,01)*1,50+(4,27+1,50+3,52)*2*1,20		81,546000
	O1	(2,80+(0,72+0,96+1,22+1,50)*2)*1,20		13,920000
	O3	(4,09*2+8,63*2)*1,20		30,528000
	O2	((5,87+1,33)*2+4,09*2)*1,20		27,096000
	O4	(5,86*2+3,52*2)*1,20		22,512000
	O5	(5,79*2+3,52*2)*1,20		22,344000
	O6	(3,52*2+2,46*2)*1,20		14,352000
	O7	(3,52*2+3,03*2)*1,20		15,720000
	O8	(3,52*2+6,93*2)*1,20		25,080000
	O10	(2,52*2+3,95*2)*1,20		15,528000
	O11	(2,88*2+3,95*2)*1,20		16,392000
	O12-13	(3,95*2+5,85*4+5,66*2)*1,20		51,144000
	O14	(5,66*2+3,95*2+8,57*2+6,37*2)*1,20		58,920000
		RAZEM:	395,082000 m2	395,08
1.2	KNR BC 2/122/1 (2)	Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr. 2 cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		395,08		395,080000
		RAZEM:	395,080000 m2	395,08
1.3	KNR BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		395,08		395,080000
		RAZEM:	395,080000 m2	395,08
1.4	KNR BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K		
		Wyliczenie ilości robót:		
		395,08		395,080000
		RAZEM:	395,080000 m2	395,08
1.5	KNR BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F		
		Wyliczenie ilości robót:		
		395,08		395,080000
		RAZEM:	395,080000 m2	395,08
1.6	KNR 401/106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,85		11,850000
		RAZEM:	11,850000 m3	11,85
1.7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		395,08*0,03		11,852400
		RAZEM:	11,852400 m3	11,85
1.8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,85		11,850000
		RAZEM:	11,850000 m3	11,85
2	Element	Wymiana podłogi z płytek gresowych z podbudową i odtworzenie izolacji podposadzkowej		
2.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - rozebranie posadzki z płytek ceramicznych wraz z warstwą podłoża betonowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36*0,10		23,936000
		RAZEM:	23,936000 m3	23,94

Odtworzenie elementów wykończeniowych,
tynków wewnętrznych, posadzki i izolacji
podposadzkowej, stolarki drzwiowej - ul. Koś...

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		358,94-83,7-51,71-5,38+10,66+10,55		239,360000
		RAZEM:		239,360000
			m2	239,36
2.3	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36		239,360000
		RAZEM:		239,360000
			m2	239,36
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36		239,360000
		RAZEM:		239,360000
			m2	239,36
2.5	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36		239,360000
		RAZEM:		239,360000
			m2	239,36
2.6	KNR 15/527/2	Izolacje poposadzkowe papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, papą termozgrzewalną gr 3-4mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36		239,360000
		RAZEM:		239,360000
			m2	239,36
2.7	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36*0,05		11,968000
		RAZEM:		11,968000
			m3	11,968
2.8	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		239,36		239,360000
		RAZEM:		239,360000
			m2	239,36
2.9	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła	m	319,36
2.10	KNR 401/106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,9		23,900000
		RAZEM:		23,900000
			m3	23,90
2.11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,9		23,900000
		RAZEM:		23,900000
			m3	23,90
2.12	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		23,9		23,900000
		RAZEM:		23,900000
			m3	23,90
3	Element	Wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych		
3.1	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12*2,0*0,90		21,600000
		RAZEM:		21,600000
			m2	21,600
4	Element	Instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż grzejników instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie próby szczelności instalacji po montażu grzejników		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000
			kpl	1,0
4.2	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i wymiana niezbędnego wyposażenia wraz z pomiarami po wykonanych robotach remontowych		
			kpl	1,0