
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont skrzyżowania dróg miejskich przy Watrze

ADRES INWESTYCJI: Zakopane

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA:

09.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.04.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
			32,000	m	32,000	
					RAZEM	32,000
2	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			1024,000	m2	1 024,000	
					RAZEM	1 024,000
3	KNR 2-31 0108-02 z.o.2.13. 9902-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 26-75 pojazdów na godzinę	t		
			38,400	t	38,400	
					RAZEM	38,400
4	KNR AT-03 0302-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			512,000	m2	512,000	
					RAZEM	512,000
5	KNR AT-03 0102-02/03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - uwaga wywóz do 10km Krotność = 1,5	m2		
			512,000	m2	512,000	
					RAZEM	512,000
6	KNR 2-31 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
			6,000	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
7	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - uwaga należy policzyć wymiane włązu na włącz pływający oraz konieczność wymiany na każdej z studni elementu betonowego kregu o długości 1mb Krotność = 1,5	szt.		
			6,000	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
8	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			4,000	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
9	KNR AT-04 0203-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
			42	m2	42,000	
					RAZEM	42,000