

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie konstrukcji dróg gminnych: ul. Nagietkowej, Akacyjowej i Kwiatowej</b>			
1.1	AT 3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 8930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8930</b>
1.2	KNKRB 6 0306-0101	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, warstwa wiążąca asfaltowa, gr. 4 cm 8930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8930</b>
1.3	KNKRB 6 0306-0202	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, każdy nast. 1 cm warstwy Krotność = 2 8930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8930</b>
1.4	AT 3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 8930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8930</b>
1.5	KNKRB 6 0306-0101	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna asfaltowa, gr. 4 cm 8930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8930</b>
1.6	KNKRB 6 0306-0202	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, każdy nast. 1 cm warstwy 8930	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8930,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8930</b>
1.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 20	szt szt	 20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20</b>
1.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 39	szt szt	 39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39</b>
<b>2</b>		<b>Elementy organizacji ruchu</b>			
2.1	kalk. własna	Usunięcie znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 2	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2.2	kalk. własna	Znaki drogowe pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 1	kpl kpl	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2.3	kalk. własna	Oznakowanie poziome zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162,000</b>