

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont instalacji c.o.			
1	KNR-W 4- d.1 02 0506-05 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm  7.00*2	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2	KNR-W 4- d.1 02 0142-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 40-50 mm  4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 2-15 d.1 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku  50	m		
			m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	KNR-W 7- d.1 12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm  8.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.300</b>
5	KNR-W 7- d.1 12 0210-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm  8.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.300</b>
6	KNR-W 2- d.1 16 0507-02	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm  1.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
7	KNR 2-15 d.1 0408-05	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm  2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km  1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>