



Słupek uliczny - rzut

skala 1 : 10



Słupek - widok z przodu

skala 1 : 10



Słupek - widok z boku

skala 1 : 10



Słupek uliczny

Szerokość: 12cm
Głębokość: 12cm
Wysokość: 85cm

Waga: 8kg

Materiał: Odlew ze stopu aluminium malowany proszkowo w kolorze czarnym matowym RAL 9005.

Montaż do prefabrykowanego fundamentu betonowego za pomocą 4 śrub M12.