

RI.271.16.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na poprawie stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnieniu i dotrzymaniu dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego (przedsięwzięcia) pn. **„Poprawa stanu siedlisk ekosystemów lądowych oraz zapewnienie i dotrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów”**. Planuje się wspólne ubieganie się o środki finansowe Unii Europejskiej, a następnie wspólną realizację zadania przez gminę miejską Człuchów i gminę wiejską Człuchów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.02 Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, cel szczegółowy (vii) – typ działania: Poprawa stanu cennych gatunków i ich siedlisk oraz ochrona ekosystemów; ochrona i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w szczególności na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz terenach zurbanizowanych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz i walory przyrodnicze zespołu jezior polodowcowych, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnione funkcje ekologiczne (siedliskowe i korytarza ekologicznego, łączącego kompleksy leśne rejonu Jezior Charzykowskich i doliny rzeki Chrzastowy). Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym zespołu Jezior Człuchowskich i ich ekosystemów brzegowych oraz specyfiki krajobrazowej i walorów rekreacyjnych. Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich położony jest na terenie miasta Człuchów i gminy wiejskiej, a jego powierzchnia wynosi 668,27 ha. W obecnym kształcie Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich ustanowiony został uchwałą Nr 115/IX/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2959) zmienioną uchwałą Nr 244/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1623), przy czym początki ochrony obszaru zespołu jezior człuchowskich w formie obszaru chronionego krajobrazu sięgają 1981 roku. Uchwała Nr 115/IX/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego określa m.in. ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wynikające z potrzeb jego ochrony.

2. Za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie), o którym mowa w ust. 1, obejmujące niżej wymienione

zamierzenia we wskazanych lokalizacjach w mieście Człuchów i gminie wiejskiej Człuchów, które należy uwzględnić w dokumentacji:

Lp.	Lokalizacja	Zamierzenia
1.	Część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego od kładki bagiennej do ul. Jeziornej – dz. nr 1/4, 18/167, 22/3 oznaczone w m.p.z.p.t. 62 ZP i 15 ZP	<ul style="list-style-type: none"> a) przebudowa i remont kładki bagiennej (wpisanej do rejestru zabytków) - zapewnienie dostępu z terenu 62 ZP, b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci na całym obszarze: usunięcie odpadów, oczyszczenie powierzchni gruntu wraz z unieszkodliwieniem odpadów, c) przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie (usunięcie posuszu oraz gatunków inwazyjnych), d) wprowadzenie gatunków rodzimych, kwitnących, miododajnych drzew, krzewów, e) realizacja drewnianych trapów, ławek, miejsc odpoczynku, f) umocnienie skarp, zabezpieczenie przed erozją i osuwaniem z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz roślinności wiążącej grunt gatunków rodzimych, g) usunięcie roślinności wprowadzonej z okolicznych ogrodów przez mieszkańców, h) wykonanie elementów małej architektury posiadających walor porządkowy: tabliczki kierunkowe i informacyjne, urządzenia utrzymania czystości w miejscach węzłowych, do których istnieje dostęp służb porządkowych. <p>Powierzchnia terenu, na którym planuje się prace 2,5164 ha.</p>
2.	Część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego od kładki bagiennej do ul. Ogrodowej – dz. nr 18/168, 18/167 oznaczona w m.p.z.p.t. 58 ZP i 59 WS	<ul style="list-style-type: none"> a) przebudowa i remont kładki bagiennej (wpisanej do rejestru zabytków) - zapewnienie dostępu z terenu 58 ZP, b) zakup lekkiej, polietylenowej łodzi ratowniczej z zaburtowym silnikiem elektrycznym na potrzeby oczyszczania terenów mokradeł i jezior, c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci na całym obszarze: usunięcie odpadów, oczyszczenie powierzchni gruntu wraz z unieszkodliwieniem odpadów, d) przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie (usunięcie posuszu oraz gatunków inwazyjnych), e) wprowadzenie gatunków rodzimych, kwitnących, miododajnych drzew, krzewów, f) realizacja drewnianych trapów, ławek, miejsc odpoczynku, g) umocnienie skarp, zabezpieczenie przed erozją i osuwaniem z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz roślinności wiążącej grunt gatunków rodzimych, h) usunięcie roślinności wprowadzonej z okolicznych ogrodów przez mieszkańców, i) wykonanie elementów małej architektury posiadających walor porządkowy: tabliczki kierunkowe i informacyjne,

		<p>urządzenia utrzymania czystości w miejscach węzłowych, do których istnieje dostęp służb porządkowych.</p> <p>Powierzchnia terenu, na którym planuje się prace 5,1059 ha.</p>
3.	<p>Część OCHK w rejonie ul. Słowackiego do torów kolejowych – dz. 23/1 i 23/5, oznaczone w m.p.z.p.t. 62 ZL</p>	<p>a) wykonanie cięć w drzewostanie wg decyzji Nadleśnictwa Człuchów,</p> <p>b) realizacja drewnianych trapów, ławek, miejsc odpoczynku,</p> <p>c) wykonanie elementów małej architektury posiadających walor porządkowy: tabliczki kierunkowe i informacyjne, urządzenia utrzymania czystości w miejscach węzłowych, do których istnieje dostęp służb porządkowych.</p> <p>d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci na całym obszarze: usunięcie odpadów, oczyszczenie powierzchni gruntu wraz z unieszkodliwieniem odpadów.</p> <p>Powierzchnia terenu, na którym planuje się prace 2,0939 ha.</p>
4.	<p>Część OCHK w rejonie ul. Jeziornej do parku miejskiego „Lasek Luizy” – dz. nr 841/9, 11, oznaczone w m.p.z.p.t. 4 ZP i 55 US/ZP</p>	<p>a) założenie miejsc furażowania dla owadów zapylających,</p> <p>b) nasadzenia drzew i krzewów,</p> <p>c) wykonanie elementów małej architektury posiadających walor porządkowy: tabliczki kierunkowe i informacyjne, urządzenia utrzymania czystości w miejscach węzłowych, do których istnieje dostęp służb porządkowych.</p> <p>Powierzchnia terenu, na którym planuje się prace 1,4173 ha.</p>
5.	<p>Część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego – OSiR (plaża) – dz. 2/17, 2/19, 2/16, 2/18, oznaczone w m.p.z.p.t. 68 US/ZP, 69 US/ZP, 73 US/ZP</p>	<p>a) zwiększenie liczby drzew i krzewów poprzez nasadzenia,</p> <p>b) wykonanie elementów małej architektury posiadających walor porządkowy: tabliczki kierunkowe i informacyjne, urządzenia utrzymania czystości w miejscach węzłowych, do których istnieje dostęp służb porządkowych.</p> <p>Powierzchnia terenu, na którym planuje się prace 8,54 ha.</p>
6.	<p>W granicach gminy wiejskiej część OCHK w rejonie pierwszego przejazdu kolejowego ul. Kwiatowa, we wsi Głędowo do drugiego przejazdu kolejowego w centrum wsi Głędowo, obręb Głędowo – dz. nr 5305/2 oraz dz. nr 5304</p>	<p>a) wytyczenie trasy pieszej i rowerowej poprzez cięcia pielęgnacyjne podrostów nad brzegiem jeziora Rychnowskiego w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Człuchów,</p> <p>b) realizacja drewnianych trapów, ławek, miejsc odpoczynku,</p> <p>c) wykonanie elementów małej architektury posiadających walor porządkowy: tabliczki kierunkowe i informacyjne, urządzenia utrzymania czystości w miejscach węzłowych, do których istnieje dostęp służb porządkowych</p> <p>d) funkcjonalne powiązanie z działką nr 23/1 w granicach miasta Człuchów,</p> <p>e) likwidacja dzikich wysypisk śmieci na całym obszarze: usunięcie odpadów, oczyszczenie powierzchni gruntu wraz z unieszkodliwieniem odpadów.</p> <p>Powierzchnia terenu, na którym planuje się prace: 21 ha.</p>

3. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje:

- 1) wykonanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne;
- 2) wykonanie projektów wykonawczych;
- 3) wykonanie przedmiarów robót;
- 4) wykonanie kosztorysów inwestorskich wszystkich branż;
- 5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 6) wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wyznaczeniem stref ochrony drzew (SOD) oraz sprawdzeniem siedlisk chronionych dziko występujących gatunków zwierząt, roślin i grzybów, w tym porostów, operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni z zaleceniami dotyczącymi gospodarki drzewostanem, wskazaniem prac do realizacji i wykonaniem kosztorysu tych prac;
- 7) opracowanie projektu przebudowy drzewostanu w kierunku gatunków rodzimych obejmującego posadzenie drzew i krzewów i innych nasadzeń;
- 8) opracowanie projektu systemu zewnętrznych tablic informacyjnych (gablót) z obciążnikami bez ingerencji w podłoże na potrzeby plenerowej wystawy fotograficznej planowanej w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, wraz z kosztorysem;
- 9) w szczególności dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna uwzględniać:

Lp.	Lokalizacja	Zakres dokumentacji
1.	Część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego od kładki bagiennej do ul. Jeziornej – dz. nr 1/4, 18/167, 22/3 oznaczone w m.p.z.p.t. 62 ZP i 15 ZP	a) opracowanie projektu zieleni dz. nr 1/4 z projektem elementów małej architektury oraz kosztorysem, b) opracowanie projektu przebudowy istniejącej kładki bagiennej w celu umożliwienia wejścia z terenu 62 ZP na istniejącą kładkę z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, c) wykonanie inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci z oszacowaniem powierzchni do uprzątnięcia i masy odpadów do unieszkodliwienia oraz sporządzenie kosztorysów likwidacji dzikich wysypisk śmieci ujawnionych podczas inwentaryzacji obejmujących m.in. koszty uprzątnięcia i unieszkodliwienia odpadów
2.	Część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego od kładki bagiennej do ul. Ogrodowej – dz. nr 18/168, 18/167 oznaczona w m.p.z.p.t. 58 ZP i 59 WS	a) opracowanie projektu zieleni dz. nr 18/168 z projektem elementów małej architektury oraz kosztorysem, b) opracowanie projektu przebudowy istniejącej kładki bagiennej w celu umożliwienia wejścia z terenu 58 ZP na istniejącą kładkę z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, sporządzenie projektu prac na zabytku, programu badań archeologicznych i uzyskanie decyzji WKZ, c) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla projektowanego użytku ekologicznego oraz dokumentacji zaleceń ochrony i gospodarowania w otoczeniu nowej formy

		ochrony przyrody planowanej do ustanowienia przez Radę Miejską, d) wykonanie inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci z oszacowaniem powierzchni do uprzątnięcia i masy odpadów do unieszkodliwienia oraz sporządzenie kosztorysów likwidacji dzikich wysypisk śmieci ujawnionych podczas inwentaryzacji obejmujących m.in. koszty uprzątnięcia i unieszkodliwienia odpadów
3.	Część OCHK w rejonie ul. Słowackiego do torów kolejowych – dz. 23/1 i 23/5, oznaczone w m.p.z.p.t. 62 ZŁ, o powierzchni 2,0939 ha	a) wykonanie inwentaryzacji na gruntach leśnych z gospodarką drzewostanem (zaleceniami i wskazaniem prac do realizacji oraz kosztorysem), przygotowanie wniosku do starosty, uzyskanie decyzji. Wyznaczenie stref ochrony drzew (SOD) oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ustalenie siedlisk chronionych dziko występujących gatunków zwierząt, roślin i grzybów, w tym porostów, b) wykonanie inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci z oszacowaniem powierzchni do uprzątnięcia i masy odpadów do unieszkodliwienia oraz sporządzenie kosztorysów likwidacji dzikich wysypisk śmieci ujawnionych podczas inwentaryzacji obejmujących m.in. koszty uprzątnięcia i unieszkodliwienia odpadów
4.	Część OCHK w rejonie ul. Jeziornej do parku miejskiego „Lasek Luizy” – dz. nr 841/9, 11, oznaczone w m.p.z.p.t. 4 ZP i 55 US/ZP	a) opracowanie projektu zieleni dz. nr 841/9 oraz dz. nr 11 z kosztorysem
5.	Część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego – OSiR (plaża) – dz. 2/17, 2/19, 2/16, 2/18, oznaczone w m.p.z.p.t. 68 US/ZP, 69 US/ZP, 73 US/ZP	a) opracowanie projektu zieleni dz. nr dz. 2/17, 2/19, 2/16, 2/18 z kosztorysem
6.	W granicach gminy wiejskiej część OCHK w rejonie pierwszego przejazdu kolejowego ul. Kwiatowa, we wsi Głędowo do drugiego przejazdu kolejowego w centrum wsi Głędowo, obręb Głędowo – dz. nr 5305/2 oraz dz. nr 5304	a) wyznaczenie obszaru działania w terenie w porozumieniu z Nadleśnictwem Człuchów dla wykonawcy robót budowlanych, b) inwentaryzacja przyrodnicza w tym ustalenie siedlisk chronionych dziko występujących gatunków zwierząt, roślin i grzybów, porostów, na gruntach leśnych z gospodarką drzewostanem (zaleceniami i wskazaniem prac do realizacji oraz kosztorysem), c) opracowanie projektu zagospodarowania z uwzględnieniem elementów małej architektury oraz kosztorysem, d) wykonanie inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci z oszacowaniem powierzchni do uprzątnięcia i masy odpadów do unieszkodliwienia oraz sporządzenie kosztorysów likwidacji dzikich wysypisk śmieci ujawnionych podczas

		inwentaryzacji obejmujących m.in. koszty uprzątnięcia i unieszkodliwienia odpadów.
--	--	--

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- 1) uzyskanie na koszt wykonawcy wypisów z ewidencji gruntów, map ewidencyjnych, map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania wraz z oceną stanu technicznego urządzeń i obiektów istniejących;
- 3) wykonanie odpowiednich badań geotechnicznych lub geologicznych podłoża (wraz z opracowaniem szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu projektowanych elementów zagospodarowania), o ile będą wymagane, i ewentualnych przeglądów, ekspertyz, operatów, opinii lub badań technicznych dla istniejących urządzeń i obiektów;
- 4) wznowienie granic w celu wyznaczenia w terenie obszaru działania dla wykonawcy robót budowlanych – dotyczy: część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego od kładki bagiennej do ul. Jeziornej, część OCHK w rejonie al. Wojska Polskiego od kładki bagiennej do ul. Ogrodowej, część OCHK w rejonie ul. Słowackiego do torów kolejowych i część OCHK w rejonie ul. Jeziornej do parku miejskiego „Lasek Luizy”;
- 5) opracowanie operatu wodnoprawnego, jeżeli operat będzie wymagany,
- 6) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także załącznika graficznego sporządzonego na mapie ewidencyjnej, jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wymagana;
- 7) opracowanie programu prac na zabytku, programu badań archeologicznych, o ile będą wymagane, oraz uzyskanie wymaganych decyzji WKZ;
- 8) bieżące uzgadnianie prac projektowych z zamawiającym;
- 9) udzielanie ustnych i pisemnych informacji zamawiającemu o zaawansowaniu prac projektowych na każde żądanie zamawiającego w terminie 2 dni, licząc od dnia przesłania wezwania drogą elektroniczną;
- 10) obowiązkowe i punktualne uczestniczenie w organizowanych sukcesywnie przez zamawiającego naradach techniczno-koordynujących (roboczo-projektowych);
- 11) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich zgód, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, odstępstw, zezwoleń, pozwoleń, postanowień i decyzji wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
- 12) wykonanie innych czynności formalno-prawnych, opracowań, ekspertyz i badań niewymienionych w pkt 1-11, lecz niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia;
- 13) przedłożenie zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu;
- 14) przygotowanie i złożenie we właściwym organie administracji budowlanej w imieniu zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów i docelowo **uzyskanie dla zamawiającego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;**

- 15) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz w czasie robót budowlanych;
 - 16) udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań projektowych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji oraz w trakcie realizacji inwestycji – w terminie 3 dni od wezwania przekazanego wykonawcy dokumentacji projektowej przez zamawiającego pisemnie, w tym drogą elektroniczną;
 - 17) wykonanie przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, terminowo, zgodnie z ofertą wykonawcy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, aktualnym stanem prawnym, przepisami bhp i p.poż. oraz zaleceniami zamawiającego;
 - 18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
 - 19) ponoszenie wszelkich opłat i kosztów związanych z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji, w tym kosztów uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień, warunków, opinii, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego;
 - 20) w przypadku gdy projektowane rozwiązania wymagać będą jakichkolwiek zmian, opracowanie dokumentacji projektowej tych zmian bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia;
 - 21) jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań wykonawcy, wykonanie takich opracowań przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wykonana **dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na roboty budowlane** obejmujące zakres, o którym mowa w ust. 2. Opracowana dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymagania określone w ustawie Pzp w zakresie dotyczącym opisywania przedmiotu zamówienia, w szczególności w art. 99-103. Zamawiający nie dopuszcza, aby dokumentacja projektowa opisywała przedmiot zamówienia na roboty budowlane w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Tym samym zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowaniach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w opracowaniach specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.
6. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna być sporządzona z **zasadami dostępności**. Dokumentacja winna uwzględniać co najmniej minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), oraz wymagania zawarte w dokumencie **Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027** stanowiącym załącznik do wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Link do standardów dostępności:

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/>

7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna być sporządzona i uwzględniać rozwiązania projektowe zgodne z **zasadą „nie czyn poważnych szkód”** (DNSH – do not significant harm). W tym celu zamawiający rekomenduje wykonawcy zapoznanie się z dokumentem **Analiza spełniania zasady DNSH dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021–2027**.
Link do dokumentu:

<https://funduszeuropomorskie.pl/dokumenty/3840-analiza-speelniania-zasady-dnsh-dla-projektu-programu-fep-2021-2027>

8. Dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia należy zrealizować zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w szczególności zgodnie z:

- 1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320),
- 2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),
- 3) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087),
- 4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),
- 5) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478)
- 6) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151),
- 7) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),
- 8) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),
- 9) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.)
- 10) uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2959) zmienioną uchwałą Nr 244/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1623).

9. Inwentaryzację dendrologiczną wraz z wyznaczeniem stref ochrony drzew (SOD), operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni należy opracować zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie **Standard Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie Inwestycyjnym (SODIZ 001:2021)**, w tym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z wymogami Standardu.
Link do dokumentu:

<https://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf>

10. Zamawiający wskazuje na **konieczność przeniesienia** przez wykonawcę na zamawiającego **praw własności intelektualnej**. Kwestie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy) stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

11. Wspólny Słownik Zamówień:

kod główny:

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

kody dodatkowe:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

12. Termin realizacji zamówienia: **12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

13. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1) dokumentacja fotograficzna.