

Przedmiar: przekładka
dachówki z przewidzianym
osadzeniem
Ruda Śląska, ul. Kokota 139-141-143
zapowiad nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DACHÓWEK UL. EDMUNDA KOKOTA 139-143					
1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. 8.1*0.35 2.96*0.25*5	m ² m ² m ²	2.835 3.700	
				RAZEM	6.535
2	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - 20% dachówek do wymiany pas od strony klatek 8.1*0.35 wole oka 3.66*2.4/2*5	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	2.835 21.960	
				RAZEM	24.795
3	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - 10% do wymiany 1.0	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	1.000	49,53 m ²
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm 24.795	m ² m ²	24.795	
				RAZEM	24.795
5	KNR 7-24 0405-08	Izolacja o grubości 80 mm pianką poliuretanową powierzchni płaskich ponad 5 m ² - uzupełnienie ocieplenia pianka w tubach 24.795	m ² m ²	24.795	
				RAZEM	24.795
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.1*0.5 2.96*0.25*5	m ² m ² m ²	4.050 3.700	
				RAZEM	7.750
7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy podnośnika montażowego (poz.:1,2,3,4,5,6)			
					- kalkulacja indywidualna
8	kalk. ind.	Inne prace nie ujęte w przedmiarze a które są uznania oferenta należy wykonać			

Opis prac:

Prace mają polegać na dokładnej kontroli mocowania dachówek w obrębie obróbek blacharskich lukarn dachowych, kominków na stylu mansardy z górną częścią dachu papnek ponownie dachówek oraz ze zmiennym mocowaniem dachówek by one docierały do obsunięcia.

(W ostatniej 3 latach doszło do obsunięcia dachówek przyklejonych do obróbek blacharskich silikonem uszkadzając zapasowane samochwyty)

Dokonywać wycofywania prac należy dokonując ostatecznie dostętu i dostępowanie części stychowej poprzez Rejon Eksploatacyjny Budynków nr 2 - tel. 32 24 20 648 i 24-41-710.

Wyceni zostało 20% dachówek do wymiany.

Sposób prowadzenia prac czy przy pomocy podobnych konserwacji czy też z użyciem materiałów np. więcej osadzenia i kalkulacji. Założono przewidzieć dachówek po obsunięciu kominków, lukarn i mansard na stylu z części ujętych.

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Jan Wiczorek
nr upr. UAN-VIII/83861/6/89