
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ TERENU PRZY
UL.BRONISŁAWY 18-20 W KATOWICACH

ADRES INWESTYCJI: Teren zieleni przy ul. Bronisławy 18-20 (dz.72/20 k.m.66)

NAZWA INWESTORA: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

ADRES INWESTORA: ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

BRANŻE: ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ - ZIELEŃ

DATA OPRACOWANIA: 04.04.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.04.2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45112710-5	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-21 0105-01 analogia	Wykopanie krzewów żywopłotowych	m2		
		0,8 + 0,2 + 0,08 + 0,2 + 0,2 + 1,8 + 1 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,1 + 0,9 + 1,7 + 0,6	m2	8,480	
				RAZEM	8,480
2 d.1	KNR 2-01 0106-04 analogia	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z usunięciem nadmiaru gruntu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-01 0125-02 analogia	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przerzutem	m2		
		20,6	m2	20,600	
				RAZEM	20,600
4 d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2		
		321	m2	321,000	
				RAZEM	321,000
5 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (wraz z utylizacją)	m3		
		$((20,6 + 321 - 49,3) * 0,10) + (49,3 * 0,08)$	m3	33,174	
				RAZEM	33,174
6 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km (wraz z utylizacją)	m3		
		6 * 0,1 * 0,3	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
2		Nawierzchnia z kruszywa dolomitowego			
7 d.2	KNR 2-31 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta pod nawierzchnie z kruszywa dolomitowego w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m2		
		49,3	m2	49,300	
				RAZEM	49,300
8 d.2	KNR 2-31 0101-08 analogia	Ręczne wykonanie koryta pod nawierzchnie z kruszywa dolomitowego w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2	m2		
		49,3	m2	49,300	
				RAZEM	49,300
9 d.2	KNR 2-21 0502-03 analogia	Układanie nawierzchni z kruszywa dolomitowego (kat. gruntu III grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm) (ostateczna warstwa kruszywa po zagęszczeniu - 8cm) Krotność = 4	m2		
		49,3	m2	49,300	
				RAZEM	49,300
3	77310000-6	Posadzenie krzewów i bylin			
10 d.3	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (jarzab szwedzki, obw. 10-12cm., wys.min.300cm., Pa 180+)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów (panele z bluszczem wys. 130cm)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów (panele z bluszczem wys. 150cm)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.3	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów (mahonia pospolita)	szt.		
		206	szt.	206,000	
				RAZEM	206,000
14 d.3	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (róża okrywowa STADT ROM)	szt.		
		74	szt.	74,000	
				RAZEM	74,000
15 d.3	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil')	szt.		
		454	szt.	454,000	
				RAZEM	454,000
16 d.3	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m (trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster')	szt.		
		24 + 5 + 12	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000
17 d.3	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi (krokus mix. fioletowy, żółty, biały w różnych proporcjach)	szt.		
		13 * 50	szt.	650,000	
				RAZEM	650,000
18 d.3	KNR 2-21 0209-01 analogia	Ręczne rozrzućenie kory lub zrębek drzewnych na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m2		
		20,6 + 321 - 49,3	m2	292,300	
				RAZEM	292,300
4	77310000-6	Pielęgnacja zieleni (zgodnie z SIWZ)			
19 d.4	analiza indywidualna	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych (jarzab szwedzki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.4	analiza indywidualna	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych (panele z bluszczu)	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
21 d.4	analiza indywidualna	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych (mahonia pospolita)	szt.		
		206	szt.	206,000	
				RAZEM	206,000
22 d.4	analiza indywidualna	Pielęgnacja krzewów (róża okrywowa STADT ROM)	szt.		
		74	szt.	74,000	
				RAZEM	74,000
23 d.4	analiza indywidualna	Pielęgnacja krzewów liściastych (śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil')	szt.		
		454	szt.	454,000	
				RAZEM	454,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.4	analiza indywidualna	Pielęgnacja traw ozdobnych (trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster')	szt.		
		41	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Roboty przygotowawcze		2
2 Nawierzchnia z kruszywa dolomitowego		2
3 Posadzenie krzewów i bylin		2
4 Pielęgnacja zieleni (zgodnie z SIWZ)		3
Spis treści		5