


Przekrój konstrukcyjny 1-1



LEGENDA:

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- 1. Betonowa kostka brukowa "cegła" koloru czerwonego z fazą gr. 6x10x20cm
- 2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
- 3. Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
- 4. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

- 5. Betonowa kostka brukowa "cegła" koloru czerwonego z fazą 8x10x20cm
- 6. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
- 7. Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm
- 8. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm

OBRZEŻ BETONOWE CHODNIKOWE

- 9. Obrzeże betonowe o wym. 8x20x100cm
- 10. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
- 11. Ława betonowa z oporem z betonu C8/10

KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY

- 12. Krawężnik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm
- 13. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
- 14. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OPORNIK BETONOWY

- 15. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm
- 16. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
- 17. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

PAS ZIELENI

- 18. Warstwa ziemi urodzajnej z obsianiem trawą - gr. 5cm

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY

- 19. Krawężnik betonowy drogowy
- 20. Ława betonowa z oporem z betonu


ISTNIEJĄCY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY


- 21. Betonowej kostki brukowej koloru szarego
- 22. Ława betonowa

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- 23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- 24. Podbudowa z betonu cementowego

Przekrój konstrukcyjny 2-2



INFRA  POLIS BARTOSZ URBANIAK			
OBIEKT	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Morwowa		
ADRES	m. Stare Miasto, ul. Morwowa, gm. Stare Miasto		
INWESTOR	GMINA STARE MIASTO		
TREŚĆ	Przekrój konstrukcyjny		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z- 2022	1 : 25	03
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	-	-	-
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Kasprzyk	WKP/0122/PWOD/18 specjalność inżynieria drogowa	12.2022
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	12.2022
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja			
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18			
NIP 665-254-72-59 T 63 242 28 06			
REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl			