

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul.  
Główniej (za rzeką) w Kudowie - Zdroju"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Główna  
INWESTOR : Gmina Kudowa - Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Ide- nty- fi- ka- to- r	Podsta- wa	Nr spec · techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>droga z płyt</b>							
<b>1</b>				<b>Roboty ziemne</b>			
1	d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
				0.150	km	0.150	
						RAZEM	0.150
2	d.1	KNR-W 2- 25 0408-01	ST- 05.03. 00 D2	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta	m <sup>2</sup>		
				468	m <sup>2</sup>	468.000	
						RAZEM	468.000
3	d.1	KNR 4-01 0108-06	ST.05. 03.00 D4, D5	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
				70.2	m <sup>3</sup>	70.200	
						RAZEM	70.200
4	d.1	KNR 4-01 0108-08	ST. 05.03. 00, D.4, D.5	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
				70.2	m <sup>3</sup>	70.200	
						RAZEM	70.200
<b>2</b>				<b>Nawierzchnia z płyt</b>			
5	d.2	KNR-W 2- 25 0408-02	ST.05. 03.00 D3, D6	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki z kruszywa	m <sup>2</sup>		
				468	m <sup>2</sup>	468.000	
						RAZEM	468.000
6	d.2	KNR-W 2- 25 0408-04	ST. 05.03. 00 D3, D6	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m <sup>2</sup> ) - budowa	m <sup>2</sup>		
				468	m <sup>2</sup>	468.000	
						RAZEM	468.000