

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przeb. dr.wew. dz.232,233,231,228/1,228/2,226 w m.Trojczyce 0+000-0+229</b>					
1		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8</b>			
1.1		<b>D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna</b>			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  0,229	km  km	  0,229	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,229</b>
2	KNNR 1 d.1. 0210-03 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.Wykonanie koryta na poszerzeniach  143	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  143,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,000</b>
3	KNNR 1 d.1. 0201-03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład./rowy  10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4	KNNR 6 d.1. 0103-03 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
5	KNR 2-31 d.1. 0111-03 1	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
6	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/32 gr. 10 cm  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
7	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o/62 gr. 10 cm  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
8	KNNR 6 d.1. 1005-07 1	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
9	KNNR 6 d.1. 0310-01 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
10	KNNR 6 d.1. 0108-02 1	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne  54,35	t  t	  54,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,350</b>
11	KNNR 6 d.1. 1005-07 1	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  165,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  165,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,700</b>
12	KNNR 6 d.1. 0309-02 1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)  1270	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1 270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 270,000</b>
13	KNNR 6 d.1. 0113-04 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy  100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
2		<b>D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7</b>			
2.1		<b>D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>			
14	KNNR 1 d.2. 0210-03 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.2.	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
1		zjazdu			
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
16	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0113-03				
1		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0309-03	(warstwa ścieralna)			
1		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>