



Szczecin, dnia 29.07.2021r.

**K-ZP.381.45.2021.WB**

### **Odpowiedź na pytania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Przebudowa budynku nr 1 przy al. Piastów 40b w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej p.z.p. przekazuje pytanie do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami

#### **Pytanie 1**

Wykończenie posadzki ma być zgodne z dokumentacją rysunkową (rzutami) czy przedmiarami?

#### **Odpowiedź**

Układ i rodzaj wykończenia posadzek w budynku przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji w opracowaniach branży architektonicznej oraz architektura wnętrz – dyspozycje materiałowo – kolorystyczne.

#### **Pytanie 2**

Nie zgadza się liczba drzwi na rzutach z liczbą drzwi podaną w zestawieniu. Czym należy się kierować, zestawieniem stolarki drzwiowej, przedmiarami czy rzutami?

#### **Odpowiedź:**

Lokalizację wszystkich niezbędnych do realizacji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji (w tym ich klasyfikację p.poż.). Niezbędne dodatkowe informacje zawarto w części opisowej branży architektonicznej pkt-y 10.4. i 11.8. Proszę również zwrócić uwagę że nie wszystkie drzwi są do wymiany na nowe.

#### **Pytanie 3**

W przedmiarach nie uwzględniono nigdzie stali zbrojeniowej czap kominowych, szybu windowego, schody, płyty pod schody. Czy należy je uwzględnić i dopisać pozycję samodzielnie?

#### **Odpowiedź:**

W/w elementy jako całość (żelbet) uwzględniono w pozycjach 61 (czapy), 66-68 (ściany żelbetoweszybu windowego). 73-75 (schody, płyty pod schody zewnętrzne).

#### **Pytanie 4**

Nie uwzględniono w przedmiarach wypełnienia między szybem windowym a ścianą ze styropianu. Czy należy to dopisać?

#### **Odpowiedź:**

Uwzględniono w poz. 192 (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe...).

**Pytanie 5**

W przedmiarach nie uwzględniono wykończenia podestów schodów zewnętrznych (kostka brukowa, podsypka piaskowa, itd.). Czy należy to uwzględnić i dopisać pozycję do przedmiaru?

**Odpowiedź:**

„Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.”

**Pytanie 6**

Proszę o uzupełnienie zestawienia stali na balustrady schodowe.

**Odpowiedź:**

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie stali

<b>BALUSTRADA NR1</b>					
<b>NR</b>	<b>PROFIL stal St3SX</b>	<b>DŁUGOŚĆ [mb]</b>	<b>ILOŚĆ [szt.]</b>	<b>CIEŻAR 1mb [kg]</b>	<b>CIEŻAR [kg]</b>
1.	<b>TRALKA rura Ø20x2</b>	0,89 0,78 0,86 0,79 0,82	39 26 2 1 1	0,888	<b>30,82</b>
2.	<b>SŁUPEK rura Ø40x2</b>	1,24 1,06	4 3	1,874	<b>15,25</b>
3.	<b>POCHWYT rura Ø40x2</b>	11,52	-	1,874	<b>21,59</b>
4.	<b>RURA MONTAŻOWA Ø35x3</b>	0,25	7	2,368	<b>4,14</b>
5.	<b>RURA POZIOMA ŁĄCZĄCA TRALKI Ø20x2</b>	1,46 0,42 0,26 0,97 1,16 1,48 0,515 0,315 1,25 0,055 0,255	4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1	0,888	<b>16,17</b>
6.	<b>RAZEM</b>				<b><u>108,94kg</u></b>
<b>BALUSTRADA NR2</b>					
<b>NR</b>	<b>PROFIL stal St3SX</b>	<b>DŁUGOŚĆ [mb]</b>	<b>ILOŚĆ [szt.]</b>	<b>CIEŻAR 1mb [kg]</b>	<b>CIEŻAR [kg]</b>
1.	<b>TRALKA rura Ø20x2</b>	0,89	12	0,888	<b>9,48</b>
2.	<b>SŁUPEK rura Ø40x2</b>	1,235	2	1,874	<b>4,629</b>
3.	<b>POCHWYT rura Ø40x2</b>	4,02	-	1,874	<b>7,53</b>
4.	<b>RURA MONTAŻOWA Ø35x3</b>	0,25	2	2,368	<b>1,18</b>

5.	<b>RURA POZIOMA ŁĄCZĄCA TRALKI Ø20x2</b>	1,785	2	0,888	<b>3,17</b>
6.	<b>RAZEM</b>				<b><u>25,99kg</u></b>

<b>BALUSTRADA NR3</b>					
<b>NR</b>	<b>PROFIL stal St3SX</b>	<b>DŁUGOŚĆ [mb]</b>	<b>ILOŚĆ [szt.]</b>	<b>CIĘŻAR 1mb [kg]</b>	<b>CIĘŻAR [kg]</b>
1.	<b>TRALKA rura Ø20x2</b>	0,89 0,81 0,78	17 1 2	0,888	<b>15,53</b>
2.	<b>SŁUPEK rura Ø40x2</b>	1,23 1,055	2 1	1,874	<b>6,587</b>
3.	<b>POCHWYT rura Ø40x2</b>	5,155	-	1,874	<b>9,66</b>
4.	<b>RURA MONTAŻOWA Ø35x3</b>	0,25	3	2,368	<b>1,78</b>
5.	<b>RURA POZIOMA ŁĄCZĄCA TRALKI Ø20x2</b>	1,48 0,96 1,165 0,425 026	2 1 1 1 1	0,888	<b>5,12</b>
6.	<b>RAZEM</b>				<b><u>38,68kg</u></b>

### **Pytanie 7**

Nie zgadza się liczba nadproży prefabrykowanych w przedmiarze z zestawieniem na rysunku. Czym należy się kierować?

### **Odpowiedź:**

Kierować się ilością nadproży na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przedmiary mają charakter pomocniczy.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 PZP zamawiający dokonuje uzupełnienia do odpowiedzi na pytanie 7 z dnia 12.07.2021 r. w następującym zakresie:

We wszystkich toaletach i łazienkach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami należy przewidzieć montaż:

- dwóch pochwytów przy każdej misce ustępowej, jeden pochwyt uchylny
- dwóch pochwytów przy każdej umywalce, jeden pochwyt uchylny
- lustro uchylnego przy każdej umywalce
- siedziska prysznicowego uchylnego i pochwyty przy prysznicu
- Miski Ustępowe i umywalki powinny być przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Należy zastosować umywalkę niskosyfonową.

.....