

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 308 OD KM 56+458,00 DO KM 57+209,21 (KATARZYNIN - CHORYŃ), POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót i obliczenie ilości robót)	Jedn.	Nakłady	Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1.	D 01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych	km	0,75		
2	D 01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków, drzewa o średnicy 16 - 25 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć, gałęzi i karpiny zgodnie z SST	szt.	10,00		
3	D 01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków, drzewa o średnicy 26 - 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć, gałęzi i karpiny zgodnie z SST	szt.	5,00		
4	D 01.02.01	Usunięcie krzaków wraz z karczowaniem, z wywiezieniem i utylizacją zgodnie z SST	m ²	70,00		
5	D 01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 15 cm	m ²	3,00		
6	D 01.02.04.	Wywiezienie materiałów z terenu budowy samochodami (gruz z rozbiorczy + humus nadmiar 0,45+3195,47-217,4=2978,5) wraz z utylizacją	m ³	2 978,50		
7	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 130 cm (217,4m3 do ponownego wbudowania) w tym z czyszczeniem rowów pod profilowanie skarp	m ³	3 195,47		
2.	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
8	D 02.00.01 D 02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład, nasyp lub poza teren budowy wraz z utylizacją	m ³	58,00		
9	D 02.00.01 D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu, nasypy wykonywane warstwowo po 30 cm	m ³	2 431,00		
3.	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10	D 03.06.01a	Wykonanie przepustów z rur HDPE, średnica przepustu do 80 cm wraz z umocnieniem wylotów i wlotów oraz wykonaniem ławy betonowej oraz tłuczniowej pod spodem przepustu	m	16,00		
11	D 03.06.01a	Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych dla przepustów o średnicy 50 cm wraz z izolacją lepikiem	m ³	12,96		
12	D 03.06.01a	Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 50 cm pod zjazdami wraz z wykonaniem ławy tłuczniowej oraz doprowadzeniem podłoża do warunków G1	m	19,50		
4.	D 04.00.00.	PODBUDOWY				
13	D 04.01.01.	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości ścieżki (wyrównanie dna koryta, wliczone do robót ziemnych)	m ²	2 612,08		
14	D 04.02.01.	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm, pod zjazdami na posesje	m ²	235,30		
15	D 04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	1 875,00		
16	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m ²	1 875,00		
17	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm (chodniki)	m ²	1 825,00		
18	D 04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm (zjazdy+chodniki w miejscach zjazdów)	m ²	285,00		
19	D 04.05.01.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 Mpa, grub. warstwy 15 cm, dowóz z betoniarni	m ²	2 110,00		
5.	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
20	D 05.02.02	Nawierzchnia z kamienia narzutowego - umocnienie dna brukowcem	m ²	33,40		
21	D 05.03.05.a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścierna o grubości 4 cm (chodniki) AC8S	m ²	1 875,17		
22	D 05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub.8 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kolorowa (zjazdy)	m ²	235,30		

6.	D 06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23	D 06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1m przy grubości warstwy ziemi urodzajniej do 10 cm bez dowozu ziemi wraz z rowami które uległy przeprofilowaniu	m ²	2 174,50		
24	D 06.04.01.	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość od 20 cm	m ²	1 500,00		
7.	D 07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
25	D 07.02.01.	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 63,5 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,00		
26	D 07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typu A, folia II generacji	szt.	4,00		
27	D 07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typu C, folia II generacji	szt.	4,00		
28	D 07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, małych typu T, folia II generacji	m ²	0,60		
29	D 07.06.02.	Ustawienie balustrady typu U-11a , z elementów modułowych dług. 2 m	m	239,00		
8.	D 08.00.00.	ELEMENTY ULIC I DRÓG				
30	D 08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22	m	104,00		
31	D 08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22	m	48,00		
32	D 08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki oraz przepusty(19,44+13,25+28,80=61,49)	m ³	10,40		
33	D 08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30	m	1 511,60		
34	D 08.01.01.	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m ³	52,90		
9.	D 10.00.00.	INNE ROBOTY				
35	D 10.03.01.	Umocnienie płytami ażurowymi 60x40x10 cm skarp i dna cieku wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem	m ²	100,00		
		RAZEM (netto)				
		PODATEK VAT 23%				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)				