Odcinek B elewacja zewnętrzna, skala 1:50



UWAGA:
- prace przy przy oczyszczaniu i naprawie lica wykonać według programu prac konserwatorskich
- czapkę z cegły pełnej o wym. gotyckich wykonać według rysunkow wykonawczych oraz pomiarów na miejscu, dopuszczalne drobne korekty celem dopasowania czapki do wymiarów korony muru
- dla potrzeb kosztorysowych przyjeto wymianę cegły na koronie oraz przemurowanie przypory nr 2 dopuszcza się wykorzystanie cegły o wym. gotyckich pochodzącej z rozbiórki czapki muru, jesli jej stan zachowania na to pozwoli.
-nowe partie lica ceglanego i ceglano - kamiennego wykonać w nawiązaniu do wątków lica przyległego, szczegóły ustalić w trybie nadzoru
-do prac murarskich stosować cegłę o wym. gotyckich, mrozoodporną do stosowania na zewnątrz.
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

Odcinek B rzut muru, skala 1:50

Legenda

nowe elementy murowane
z cegły i kamienia

nowe elementy - krawędź w widoku

nowe elementy w przekroju

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza
Parafialna 16, 52-233
Wrocław
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

Inwestor:
Gmina Ośno Lubuskie
Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie

PROJEKT BUDOWLANY–nazwa i adres obiektu budowlanego:
Odcinek północny murów miejskich
w Ośnie Lubuskim

Jedn. ewid.: 080503_4.0229.302; dz. nr: 302,obręb Ośno Lubuskie

tytuł rysunku: **ODCINEK B - ELEWACJA ZEWNĘTRZNA, RZUT MURU**
skala: 1:50
data: 10.05.2024
nr rysunku: **7 / A**

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej: dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011
podpis: