


Odcinek B elewacja zewnętrzna, skala 1:50



UWAGA:

- prace przy oczyszczaniu i naprawie lica wykonać według programu prac konserwatorskich
- czapkę z cegły pełnej o wym. gotyckich wykonać według rysunków wykonawczych oraz pomiarów na miejscu, dopuszczalne drobne korekty celem dopasowania czapki do wymiarów korony muru
- dla potrzeb kosztorysowych przyjęto wymianę cegły na koronie oraz przemurowanie przypory nr 2 dopuszcza się wykorzystanie cegły o wym. gotyckich pochodzącej z rozbiórki czapki muru, jeśli jej stan zachowania na to pozwoli.
- nowe partie lica ceglanego i ceglano - kamiennego wykonane w nawiązaniu do wątków lica przyległego, szczegóły ustalić w trybie nadzoru
- do prac murarskich stosować cegłę o wym. gotyckich, mrozoodporną do stosowania na zewnątrz.
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania,

Odcinek B rzut muru, skala 1:50

- Legenda
- nowe elementy murowane z cegły i kamienia
 - nowe elementy - krawędź w widoku
 - nowe elementy w przekroju

Autorska Pracownia arch. Maciej Małachowicz
Parafidła 16, 52-233 Wrocław
tel. 71 345 26 54
zabytki@swidoryzacja.com

Inwestor:
Gmina Ośno Lubuskie
Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie

PROJEKT WYKONAWCZY - nazwa i adres obiektu budowlanego
Odcinek północny murów miejskich
w Ośnie Lubuskim

Jedn. ewid.: 080503_4.0229.302; dz. nr: 302.obręb Ośno Lubuskie

ODCINEK B - ELEWACJA ZEWNĘTRZNA, RZUT MURU skala: 1:50 data: 06.06.2024
nazwa projektu, granice do projektowania, dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/WBPP
nazwa projektu, granice do projektowania, dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011
podpis: 7 / A