

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 N Jeruty – Lipowiec					
1		Roboty przygotowawcze			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 8+350 –11+860 3.510	km		
d.1			km	3.510	
				RAZEM	3.510
2	D-01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
4	D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1		210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
5	D-01.02.04.	Ręczne usuwanie korzeni drzew	szt.		
d.1		56	szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
2		Podbudowa			
6	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.2		42	t	42.000	
				RAZEM	42.000
3		Nawierzchnia			
7	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 3510.0*4.0	m ²		
d.3		< zjazdy >28*2.0*4.0	m ²	14040.000	
			m ²	224.000	
				RAZEM	14264.000
4		Rowy i pobocze			
8	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m		
d.4		450.0*2	m	900.000	
				RAZEM	900.000
9	D-04.04.02.	Pobocze z KŁSM 0/3,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4		3510 *0.75*2	m ²	5265.000	
				RAZEM	5265.000
5		Oznakowanie pionowe			
10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	szt.		
d.5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000