




KŁAD 1




KŁAD 2



KŁAD 4




KŁAD 3



RZUT POSADZKI

LEGENDA:



Płytki gres 20x20
IV kl. ścieralności
antypoślizgowość min R10,
rektyfikowane




Panele drewniane naturalne,
trójwarstwowe, matowe lakierowane,
deska 1-lamelowa, kolor jasnoszary
lub mleczny




Posadzka betonowa z betonu
architektonicznego, wykończenie
gładkie, kolor jasnoszary RAL7040



Tynk cementowo-wapienny
farba na żywicy z polioctanu
winyłu (PVA), satynowa,
zmywalna, kolor biały



Cegła



Płytki ceramiczne białe matowe
rektyfikowane 30x60

UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT WNETRZ ROZPATRYWAĆ NALEŻY ŁĄCZNIE Z PEŁNOBRANŻOWYM PROJEKTEM WYKONAWCZYM BUDYNKU
- JAKIEKOLWIEK ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU SĄ MOŻLIWE JEDYNIJE ZA ZGODĄ ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
- BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKACH ELEMENTÓW, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ICH WYKONANIA ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZELKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ŚCIŚLE WG WYTTCZYNYCH PRODUCENTA
- PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNETRZ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SAMODZIELNIE POBRAĆ OSTATECZNE WYMIARY NA BUDOWIE I NA ICH PODSTAWIE ZAMAWIAĆ TE ELEMENTY.
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNETRZ MUSZĄ POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWAATESTY I CERTYFIKATY
- ELEMETY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNETRZ W SALACH I NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NIE MOGĄ BYĆ ŁATWOZAPALNE, W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH ZABRONIONE JEST STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIĄCE.
- NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA WNETRZ DLA KONKRETNIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

±0,00 = istniejący poziom posadzki

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.wojciechblaszak.pl	Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Obiekt:	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie części działki nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Skala:	1:50
Tytuł rysunku:	01 Hol - KŁADY	nr rys.	PT.12
Projektant:	mgr inż.arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia:	WP-OIA/OKK/UpB/57/2008
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Justyna Mikstacka-Błaszak	27/WPOKK/2012	
Opracowanie:	inż.arch. Piotr Anczakowski		
Data:	12.2023		

01 Hol - KŁADY