

RZUT FUNDAMENTÓW FONTANNY
SKALA 1:25



RZUT FUNDAMENTÓW FONTANNY
SKALA 1:25

UWAGA:

1. Beton: C30/37 W8 , F150, dobrać drobne kruszywo
2. Stal zbrojeniowa: BSt500S
3. Płyta fontanny gr. 20cm, przegłębienie 40cm.
4. Zachować minimalną wielkość otuliny zbrojenia płyty: 4cm
5. Wykonać pod płytą funadmentową poduszkę gr. 15cm z pospółki zageszczonej do IS>=0,96 oraz 10cm chudego betonu.
6. Max ilość układanych kształtek ceramicznych w pionie bez wypełnienia betonem 2 szt.
7. Izolacja wg Opisu Technicznego
8. Otworowanie w płycie zweryfikować z projektami branżowymi.
9. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
10. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PW pozostałych branż.
11. Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe należy realizować pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy dokonać odbioru geotechnicznego gruntów na dnie wykopu sprawdzając rodzaj i stan gruntów. oraz udokumentować to w dzienniku budowy.
12. Prace wykonywać wyłącznie na podstawie opisu technicznego zgodnie ze sztuką Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim, Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA HAMER
www.hamerarki.pl
tel. 91 433 61 39, 70-456 Szczecin, ul. Bł. Bronisławy 39

NR PROJEKTU M-119

INWESTOR
Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin

LOKALIZACJA INWESTYCJI
zbieg ul. Wiedkowskiego i al. Wojska Polskiego ,
Szczecin , woj. zachodniopomorskie
dz. nr 7, 12/14, 12/15 ,obręb nr 1041

REMONT RZEŹBY ZRASZANEJ WODĄ- FONTANNA LABIRYNT W SZCZECINIE

PROJEKT BUDOWLANY
Autor projektu: arch Marcin Hamerski

BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. **MARCIN CZECHOWSKI** ZAP/0023/PWOK/09
SPRAWDZAŁ	mgr inż. **BARTOSZ JANUSZEWSKI** ZAP/0102/POOK/08
OPRACOWAŁA	mgr inż. **KLAUDIA STAMBLEWSKA**

RZUT FUNDAMENTÓW

DATA MARZEC 2021
SKALA 1:25

K.1
NR RYSUNKU