

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego rurociągu ZWU i p-poż znajdującego się w kondygnacji podziemnej w biurowcu RDLP w Olsztynie przy ul. Kościuszki 46/48 zgodnie z wydaną opinią techniczną stanu technicznego istniejącego rurociągu ZW z dnia 04.08.2021r. zakres prac obejmuje:

- demontaż rurociągu dn 65 o długości ok 33 mb.;
- wymiana uszkodzonych odcinków rurociągu z.w.u. i p-poż (szt. 2 tj. ok. 6 mb.), (rura stalowa podwójnie ocynkowana bez szwu gat. I zgodna z obowiązującymi normami) ostateczna ilość rury nadającej się do wymiany możliwa będzie do określenia po demontażu i szczegółowych oględzinach rurociągu.
- montaż manometrów i reduktora ciśnienia na rurociągu dn 65 za głównym licznikiem wody;
- ponowny montaż rurociągu z zastosowaniem prawidłowych uchwytów mocujących zgodnie ze schematem. Obejmy z wkładką gumową;
- wykonanie izolacji przeciwwoszeniowej z nowych materiałów;
- podłączenie istniejącego uziemienia,
- wykonanie próby szczelności i uruchomienie rurociągu.

Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie składniki w tym koszt użytych materiałów i koszt robocizny.

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace.

Zamawiający zaleca dokonania oględzin przed złożeniem oferty.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących rur nie posiadających uszkodzeń do ponownego montażu.

Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni ciągłość w dostawie wody do budynku z wykorzystaniem własnych materiałów.