




Roboty ziemne w.k. koparką podsiępięną z odwozem
urobku, w rejonie uzbrojenia – ręcznie
Wykop o ścianach pionowych, umocniony bokami szalunkowymi
Podsyпка montażowa Rm=5MPa o gr. 20 cm, obsypka płaskiem



POZIOM PORÓWNAWCZY 135.00 m n.p.m.		wzlot	
PROJ. RZĘDNA TERENU	148.20	148.20	
RZĘDNA TERENU ISTN.	148.20		
RZĘDNA DNA KANAŁU	146.92	146.93	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.28		
SPADKI, DŁUGOŚCI	3‰		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rura prostokątna z kinetą 125x50cm L=90.0m		
ODLEGŁOŚCI	0.0	3.0	18.0
HEKTOMETRY	W	T1	T2
Generacja planów 7.5.17 (wersja: 01.01.2017)		0	



- UWAGA !
- Podane na planach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
 - Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów geodezyjnych i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie
 - W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
 - W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami

		SEWI Sebastian Raudis Sebastian Wilisowski spółka jawna 46-231 Opole ul. Cieska 117 NIP 754308285 REGON 16158695 KRS 000090285 tel. 077 550-00-55 fax 077 550 03 40 E-Mail: biuro@sewi.op.pl s@sewi.pl www.biurosewi.pl	
Temat opracowania:		Budowa drogi gminnej bocznej ul. Kościelnej w Dobrzemiu Wielkim	
Temat rysunku:		Profil podłużny kanału	
Inwestor:		Wójt Gminy Dobrzem Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzem Wielki	Skala: 1:100/500
PROJEKTANT:		Podpisz:	Data: lipiec 2020 r.
BRANŻA PROJEKTOWA:		nr upr. 25.99.0p	Rysunek nr:
- mgr inż. Anna Michalik		nr upr. 62.02.0p	
SPRACOWUJĄCY:			
- mgr inż. Jolanta Okrasa			
			nr zadania: V8/2019