

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1393K WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W
MIEJSCOWOŚCI KAŚNA GÓRNA
GMINA CIĘŻKOWICE**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19

1.5.2.) Miejscowość: Ciężkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-190

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146285840

1.5.8.) Numer faksu: 146285820

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1393K WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W
MIEJSCOWOŚCI KAŚNA GÓRNA
GMINA CIĘŻKOWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d3062fd-3b04-4fd0-83ec-6409e39f13da

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00554994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00018537/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1393K WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
W MIEJSCOWOŚCI KAŚNA GÓRNA GMINA CIĘŻKOWICE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00487349

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GI.271.61.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowie chodnika dla pieszych długości 145m szer. 1,5m wraz z kanałem deszczowym długości 110m. Lokalizacja odcinka robót stanowiącego przedmiotu zamówienia w km 4+530 – km 4+675 drogi powiatowej 1393K.

2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących między innymi:

Roboty przygotowawcze:

- zdjęcie humusu.

Roboty ziemne:

- wykopy po warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i poszerzenia jezdni,

- wykopy pod kanalizację deszczową.

Odwodnienie:

- budowa kanału deszczowego,

- studni rewizyjnych, przykanalików i studni ściekowych,

- zasyp wykonanych urządzeń,

- wykonanie wlotu rowu terenowego do projektowanego kanału deszczowego.

Podbudowy i nawierzchnie:

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i poszerzenia jezdni

- ułożenie krawężników i obrzeży

- ułożenie nawierzchni z kostki

- ułożenie nawierzchni bitumicznej.

Inne roboty

- uporządkowanie przyległego terenu

- humusowanie przyległego terenu i obsianie trawą

- włączenie kanalizacji deszczowej do przepustu pod drogą powiatową.

Kanał deszczowy ma być wykonany na długości 110 m z rur PP fi 400 z betonowymi studniami rewizyjnymi fi 1000 i betonowymi studniami ściekowymi fi 500 z osadnikiem bez syfonu. Ilość studni rewizyjnych - szt. 3, studni ściekowych szt.

3. Na studniach rewizyjnych mają być zabudowane włazy żeliwne typu lekkiego a na studniach ściekowych krata typ uliczny.

Kanał należy posadzić na posypce z piasku gr. 10 cm. Obsypka kanału ma być wykonana piaskiem min. 30 cm ponad

rurę wraz z zagęszczeniem. Na długości wykonywanego chodnika mają być wykonane trzy wloty istniejących rowów do

kanału deszczowego. Wlot ma być wykonany z rur PP fi 400 i długości 3m każdy. Włączenie wlotów: jeden do studni

rewizyjnej S60 pozostałe dwa poprzez trójnik bezpośrednio do kanału deszczowego.

Na długości wykonywanego chodnika należy wykonać poszerzenie jezdni szerokości ok. 0,5m wraz ze ściekiem

przykrawężnikowym o szerokości 20cm z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie.

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- 4 cm warstwa ścieralna AS11S

- 5 cm warstwa wiążąca AS16W

- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5

- 30 cm kruszywo naturalne 0-63.

Chodnik dla pieszych

- 6 cm brukowa kostka betonowa szara z pasem szer. 20 cm z kostki betonowej czerwonej

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa

- 12 cm kruszywo łamane 0-31,5

- 15 cm podbudowa kruszywo naturalne 0-63.

Wjazdy

- 8 cm brukowa kostka betonowa koloru czerwonego

- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa

- 15 cm kruszywo łamane 0-31,5
- 20 cm podbudowa kruszywo naturalne 0-63.

Krawężniki i obrzeża

Należy stosować krawężniki betonowe 15x30x100 koloru szarego na ławie betonowej z oporem.

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton C12/15.

Ustawienia krawężnika:

- stojący 15x30x100 na ławie betonowej z oporem , wysokość odsłonięcia 12 cm.
- na wjazdach 15x30x100 na ławie betonowej z oporem , wysokość odsłonięcia 4 cm.
- na przejazdach oraz przejściach obniżony z odkryciem 1cm.

Wzdłuż chodnika należy wykonać obrzeże betonowe o rozmiarach 8x30x100 ułożone bez odkrycia w stosunku do nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót winien opracować na swój koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskać zatwierdzenie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Tarnowie.

W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze i przygotowawcze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizowanych prac, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od zarządcy drogi decyzję o zajęciu pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 197237,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 197237,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 197237,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY MAREK PADOŁ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731004896

7.3.4) Miejscowość: Kaśna Górna

7.3.5) Kod pocztowy: 33-191

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 197237,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-15